

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области В.В. Крешетов
29.09.2015 № 59/п
г. Кирово-Чепецк

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области "Об утверждении документации по планировке территории "Корректировка проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории в кадастровом квартале 43:42:000019, в целях реконструкции линейного объекта - "Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО "ЗМУ КЧХК"

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 15 Устава муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области, утвержденным решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 26.09.2012 № 13/69, глава муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области публичные слушания с 12.10.2015 по 11.11.2015 по проекту постановления администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области "Об утверждении документации по планировке территории "Корректировка проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории в кадастровом квартале 43:42:000019, в целях реконструкции линейного объекта - "Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО "ЗМУ КЧХК" (далее - проект постановления). Прилагается.

2. Ознакомиться с проектом постановления можно на официальном сайте муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (www.k4city.gov-vyatka.ru), в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 30.09.2015 № 36 (347) и в кабинете № 318 здания администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д.6, (вторник с 08-00 до 16-00, обед с 12-00 до 12-48).

3. Определить границы территории проведения публичных слушаний - границы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области.

4. Определить орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, - администрацию муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области.

5. Определить местом сбора предложений и замечаний по проекту постановления кабинет № 420 здания администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д.6, в рабочие дни с 08-00 до 16-00, обед с 12-00 до 12-48, факс (83361) 4-07-83, а также Интернет - приемную на официальном сайте муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (www.k4city.gov-vyatka.ru).

6. Обсуждение по проекту постановления и подведение итогов публичных слушаний назначить на 12.11.2015 в 10-00 в помещении актового зала здания администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д.6.

7. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (www.k4city.gov-vyatka.ru).

Глава муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области В.В. Крешетов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
г. Кирово-Чепецк

Об утверждении документации по планировке территории "Корректировка проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории в кадастровом квартале 43:42:000019, в целях реконструкции линейного объекта - "Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО "ЗМУ КЧХК"


Рассмотрев представленный корректирующий проект планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории в кадастровом квартале 43:42:000019, в целях реконструкции линейного объекта - "Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО "ЗМУ КЧХК" (далее - проект планировки территории), протокол публичных слушаний от 12.11.2015 по проекту планировки территории, заключение о результатах публичных слушаний от 12.11.2015 по проекту планировки территории, в соответствии с п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и ч.13, ч.14 ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории "Корректировка проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории в кадастровом квартале 43:42:000019, в целях реконструкции линейного объекта - "Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО "ЗМУ КЧХК". Прилагается.

2. Отделу организационного обеспечения администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (Горшкова Е.В.) в течение семи дней со дня утверждения, опубликовать утвержденный проект планировки территории в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

3. Муниципальному казенному учреждению "Муниципальные информационные ресурсы" города Кирово-Чепецка Кировской области (Карманов Т.В.) разместить утвержденный проект планировки территории на официальном сайте муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области.

Глава администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ ФИРМА «СТРОЙПРОЕКТ»

г. Киров, ул. Воровского, 78а

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ С ПРОЕКТОМ
 МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ В
 КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 43:42:000019, В ЦЕЛЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ
 ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – «РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНЕШНЕЙ СХЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
 ОАО «ЗМУ КЧХК»

ЗАКАЗЧИК: ОАО «ЗМУ КЧХК».

С-15-085-ПШТ

г. Киров, 2015г.

Изм. №	№	Подп. и дата	Взам. инв. №	Содержание	

Состав проектной документации


Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	С-15-085-ППТ-ОЧ	Основная часть	
2	С-15-085-ППТ-МО	Материалы по обоснованию	
3	С-15-085-ППТ-ПМ	Проект межевания	

Сопровождающие	

Исполнители	Имя, имя.фамилия
	Имя, имя.фамилия

						С-15-085-СП			
	Имя	Код уч.	Лист	№ док.	Вост.	Дата			
Виз. № полей.	Разработал		Шубин			14.09	Стадия	Лист	Листов
	Проверил		Уланова			14.09	П	1	1
							ООО «Инженерная фирма «Стройпроект»		
	Н. контроль		Уланова			14.09			

Состав проектной документации.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ ФИРМА «СТРОЙПРОЕКТ»

г. Киров, ул. Воровского, 78А

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

**КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ С ПРОЕКТОМ
 МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ В
 КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 43:42:000019, В ЦЕЛЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ
 ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – «РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНЕШНЕЙ СХЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
 ОАО «ЗМУ КЧХК»**

Основная часть
С-15-085-ППТ-ОЧ

Заказчик: ОАО «ЗМУ КЧХК».

г. Киров, 2015г.

Согласовано:			
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ ФИРМА «СТРОЙПРОЕКТ»**

ЗАКАЗЧИК: ОАО «ЗМУ КЧХК».

КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ С ПРОЕКТОМ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ В
КАДАСТРОВOM КВАРТАЛЕ 43:42:000019, В ЦЕЛЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – «РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНЕШНЕЙ СХЕМЫ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ОАО «ЗМУ КЧХК»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

С-15-085-ОЧ

Согласовано:				
	Изм. № подл.			
	Полн. и зап.			
	Взам. инв. №			

Директор

А.П. Кириленков

Главный инженер проекта


О.А. Уланова

г. Киров, 2015г.

СОДЕРЖАНИЕ		
Обозначение	Наименование	стр.
С-15-085-ППТ	Состав проекта	
С-15-085-ППТ-ОЧ-С	Содержание	
Основная часть		
	Постановление № 1995 от 02.07.2015 О внесении изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в составе проекта планировки территории в кадастровом квартале 43:42:000019, в целях реконструкции линейного объекта – «Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО «ЗМУ КЧХК» утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 02.07.2015 № 1211	
	Задание на разработку документации по планировке территории	
С-15-085-ППТ-ОЧ	Положение о размещении объектов капитального строительства	
Графическая часть		
С-15-085-ППТ-ОЧ	Чертеж проекта планировки территории. М 1:1000	
С-15-085-ППТ-ОЧ	Демонстрационный чертёж М 1:1000	

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

С-15-085-ППТ-ОЧ-С					
Изм.	Код уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Шубин.Н.Е.			14.09.2015
Проверил		Уланов.О.А.			14.09.2015
Н. контроль		Уланова.О.А.			14.09.2015
СОДЕРЖАНИЕ					
			Стандия	Лист	Листов
			II	I	I
ООО «Инженерная фирма «Стройпроект»»					



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК»
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2015

№ 1995

г. Кирово-Чепецк

О внесении изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в составе проекта планировки территории в кадастровом квартале 43:42:000019, в целях реконструкции линейного объекта – «Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО «ЗМУ КЧХК», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 02.07.2015 № 1211

Рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» о принятии решения о внесении изменений в документацию по планировке территории в целях реконструкции линейного объекта на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 10.09.2015 № 7101/1-01-42, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

I. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината»:

1.1. Внести изменения в проект планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории в кадастровом квартале 43:42:000019, в целях реконструкции линейного объекта – «Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО «ЗМУ КЧХК» (далее документации по планировке территории) за счет собственных средств.

1.2. В течение 5 рабочих дней со дня окончания приема предложений, указанных в пункте 4 настоящего постановления, представить на согласование в администрацию муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области задание на подготовку внесения изменений в документацию по планировке территории, содержащее порядок, сроки подготовки и состав документации по планировке территории, подготовленное с учетом вышеуказанных предложений.

1.3. После окончания подготовки внесенных изменений в документацию по планировке территории представить подготовленную документацию по планировке территории в администрацию муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на проверку, для проведения публичных слушаний и последующего утверждения.

1.4. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.

2. Отделу организационного обеспечения администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (Горшкова Е.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению «Муниципальные информационные ресурсы» города Кирово-Чепецка Кировской области (Карманов Т.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.

4. В течение 10 рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления физические или юридические лица вправе представить в администрацию муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области по городскому хозяйству Двинину Н.С.

Глава администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области М.А. Шинкарёв

1. Положения о размещении объектов капитального строительства

Проект планировки территории разрабатывается на основании постановления Администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области № 1995 от 10.09.2015 года.

Проектирование осуществлялось с учетом требований норм Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности Кировской области» № 44-ЗО от 28.09.2006 г; региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждёнными постановлением Правительства Кировской области от 14.10.2008 №149/418; Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98); Правил охраны газораспределительных сетей утверждённых постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878.

Характеристика планируемого развития территории:

Проектируемый линейный объект: «Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО «ЗМУ КЧХК».

В административном отношении участок проектирования расположен в Кировской области на юго-западной окраине г.Кирово-Чепецк, с южной стороны промплощадки завода ОАО «ЗМУ КЧХК». Город Кирово-Чепецк находится в 16 км на юго-восток от г. Киров на левом берегу р. Вятка, а участок проектирования находится в 5 км к югу от левого берега реки на территории МО «город Кирово-Чепецк».

В северной части участка проектирования вдоль ограды ОАО «ЗМУ КЧХК» проходит асфальтированная автодорога IV категории от территории промпзоны до г. Кирово-Чепецк, по которой осуществляется проезд к участку проектирования.

Ближайшая ж.д. станция – Чепецкая.

Относительно кадастрового деления МО «Город Кирово-Чепецк» Кировской области линейный объект проходит по территории кадастрового квартала: 43:42:000019; 43:42:000041.

Изм. № до изд.	Подп. и дата	Взам. или №	С-15-085-ППТ-ОЧ								
			Изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
			Разработал	Шубин,И.Е.			14.09.2015	Положение о размещении объектов капитального строительства	Стадия	Лист	Листов
			Проверил	Уланова,О.А.			14.09.2015		II	I	4
									ООО Инженерная фирма «Стройпроект»		
			И.Контроль	Уланова,О.А.			14.09.2015				

Трасса проектируемого линейного объекта берет начало в 25 м к северо-западу от западного угла ограждения территории ГРС-3 и следует в северо-западном направлении.

По территории МО «Город Кирово-Чепецк» Кировской области трасса проектируемого линейного объекта начинается от границы квартала 43:42:000019 и следует вдоль земельного участка с кадастровым номером 43:42:000019:33 (надземная эстакада) до забора, расположенного рядом с проходной «Аммиак» ОАО «ЗМУ КЧХК».

Протяженность проектируемого линейного объекта проходящего по кадастровому кварталу 43:42:000019 (Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области) составляет 1110 п.м.

Рельеф на участке работ всхолмленный (с уклоном до 4-х градусов).

Трасса проходит по открытой непересеченной местности, свободной от застроек и покрытой травяной растительностью. Угодья представлены травяной растительностью и лесом.

Гидросеть на участке работ отсутствует.

Технические характеристики реконструируемого и проектируемых объектов:

- существующая ГРС-3: Давление

природного газа на выходах:

- а) первый выход - 0,6 МПа;
- б) второй выход - 1,2 МПа;
- в) третий выход - 1,8 МПа;

- проектируемые надземные технологические трубопроводы природного газа:

а) трубопровод, диаметром 720*6 мм:

- 1) PN=1,2 МПа с переводом на PN=0,6 МПа;
- 2) протяженность по землям МО «город Кирово-Чепецк» Кировской области - 1110 п.м.;
- 3) пропускная способность 200,00 тыс.м³/ч.

б) трубопровод, диаметром 530*9 мм:

- 1) PN=0,6 МПа с переводом на PN=4,5 МПа;

Или. № покл.	Взам. или. №
	Коп. и дата

						С-15-085-ППТ-ОЧ	Лист 2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

- 2) Протяженность по землям МО «Город Кирово-Чепецк» Кировской области - 1110 п. м.;
- 3) пропускная способность 53,50 тыс. м³/ч;

- проектируемая автомобильная дорога:

- а) категория - IV-б - только для промышленного транспорта;
- б) протяженность по землям МО «Город Кирово-Чепецк» Кировской области – 73 п.м.;
- в) тип покрытия - переходное, щебеночное;
- г) ширина земляного полотна по низу дорожной одежды - 8,4 м;
- е) максимальная высота насыпи - 2,2 м. Уровень ответственности - I (повышенный).

Все газопроводы прокладываются надземно (на эстакаде), в одном техническом коридоре.

Показатели проекта

№ п/п	Показатель	Кол-во
1	Площадь постоянного отвода линейного объекта (газопровод) проходящего по территории МО «город Кирово-Чепецк» Кировской области	0,6225 га
2	Протяженность линейного объекта (газопровод) проходящего по территории МО «город Кирово-Чепецк» Кировской области	1110 п.м.
3	Площадь временного отвода линейного объекта подъездная автодорога проходящая по территории МО «город Кирово-Чепецк» Кировской области	1,0224 га
4	Протяженность линейного объекта подъездная автодорога проходящего по территории МО «город Кирово-Чепецк» Кировской области	73 п.м.
5	Площадь постоянного отвода линейного объекта подъездная автодорога проходящая по территории МО «город Кирово-Чепецк» Кировской области	0,1650 га

Формирование зон и размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов федерального, регионального и местного значения данным проектом не предусмотрено.

Изм. № подел.	Изм. № подл.								C-15-085-ПШТ-ОЧ	Лист 3
	Изм. № подл.									
	Изм. № подл.									
	Изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				


Документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания) линейного объекта соответствует документам территориального планирования, региональным нормативам градостроительного проектирования Кировской области, градостроительным регламентам с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, требованиям технических регламентов, строительных сводов правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ) и другим нормативным документам, введенных в действие на территории Российской Федерации.

В связи с тем, что проектируемый объект является линейным объектом, действия градостроительных регламентов на такой объект в соответствии с градостроительным кодексом РФ не распространяется.

Главный инженер проекта

Уланова О.А.

Изм. № подл.	Изм.					Изм. № подл.	Взам. инв. №
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.		
С-15-085-ППТ-04						Лист	4



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ ФИРМА «СТРОЙПРОЕКТ»

г. Киров, ул. Воровского, 78А

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

**КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ С ПРОЕКТОМ
 МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ В
 КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 43:42:000019, В ЦЕЛЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ
 ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – «РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНЕШНЕЙ СХЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
 ОАО «ЗМУ КЧХК»**

Материалы по обоснованию

С-15-085-ППТ-МО

Заказчик: ОАО «ЗМУ КЧХК».

г. Киров, 2015г.

Согласовано:			
Взам. инв. №			
Изд. № подл.			
Изд. и дата			

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ ФИРМА «СТРОЙПРОЕКТ»**

ЗАКАЗЧИК: ОАО «ЗМУ КЧХК».

**КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ С ПРОЕКТОМ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ В
КАДАСТРОВом КВАРТАЛЕ 43:42:000019, В ЦЕЛЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – «РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНЕШНЕЙ СХЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
ОАО «ЗМУ КЧХК»**

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
С-15-085-МО**

Средством:			
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Директор

А.П. Кириленков

Главный инженер проекта

О.А. Уланова

г. Киров, 2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	стр.
C-15-085-ППТ-МО-С	Содержание	
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ		
1	Общая часть	
2	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		
C-15-085-ППТ-МО	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки М 1:1000.	
C-15-085-ППТ-МО	Схема границ зон с особыми условиями использования территорий М 1:1000.	
Приложение		
	Технические условия № 24-7/139 от 27.03.14 на сближение и пересечение проектируемых надземного газопровода и автодороги с ВЛ 110 кВ Вятка – Азот, ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 – Азот филиала «Кировэнерго».	
	Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области. Письмо № 64-3-2-6 от 05.07.2013 «Перечень исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, включаемых в задание на проектирование.	
	Технические условия №1 На подключение технологического трубопровода природного газа по объекту «Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО «ЗМУ КЧХК».	
	Технические условия № 2 На подключение технологического трубопровода природного газа по объекту «Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО «ЗМУ КЧХК».	
	Управление Ветеринарии Кировской области письмо о предоставлении данных от 11.10.2012 №1487-52-03-11.	
	Департамент экологии и природопользования Кировской области. Справка о наличии (Отсутствии) на участке проведения работ особо охраняемых природных территорий регионального значения, водозаборов и их санитарных зон от 16.01.2014 № 51-49-01-14.	
	Министерство Природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.10.2012 г. № 12-47/16803 «О предоставлении информации».	
	Кировский ЦГМС-Филиал ФГБУ «Верхнее-Волжское УГМС» письмо от 26.02.2013 № 01-22/419 «О метеорологических данных и фоновых концентрациях.»	
	Муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Кирова чепецка. Письмо от 04.09.2013 г. № 908 «Подтверждение возможности приёма хозяйственно сточных вод».	

Взам. лпв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Шубин.И.Е.			14.09.2015
Проверил		Уланова.О.А.			14.09.2015
И. контроль		Уланова.О.А.			14.09.2015

C-15-085-ППТ-С

СОДЕРЖАНИЕ

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

ООО «Инженерная фирма «Стройпроект»

	Департамент Экологии и Природопользования Кировской области. Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 01.02.2011 г. № 43-10.01.03.002-0-РСВХ-С-2011-00258/00 г. Киров.
	ОАО «ЗМУ КЧХК» Технические условия от 12.11.2014 г. № 20 0435-34-185 на снабжение хозяйственной водой на период проведения строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО «ЗМУ КЧХК».
	Заключение департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ) от 19.11.2013 №3565.
	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе. Письмо от 14.11.2013 № 08-48/1458.
	Управление ветеринарии Кировской области письмо «О предоставлении данных» от 11.10.2012 № 1487-52-03-11.
	Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области (Главное управление МЧС России по Кировской области). Письмо «О направлении информации» от 12.11.2013 №9918-3-2-2.
	Департамент культуры Кировской области. Заключение о наличии или об отсутствии объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в районе расположения линейного объекта «Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО «ЗМУ КЧХК» расположенного в кадастровых кварталах 43:42:000019; 43:12:440145 от 21.05.2015 № 965-57-01-22.
	ФГБУ «Управление «Кировмелиоводхоз» письмо «О наличии (отсутствии) мелиоративных систем от 19.12.2013 №369.
	Ведомость объёмов работ по вырубке деревьев и корчевке пней, расчётки строительной поросли для временного проезда строительной техники
	Расчёт платы за вырубку лесных ресурсов
	Заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области «Распоряжение» от 11.02.2015 г. № 70-01 О разрешении сноса зелёных насаждений

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

C-15-085-ПШТ-С

Лист
2

1. Общая часть

Исходные документы для проектирования:

1. Постановление Администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области № 1995 от 10.09.2015 года. О подготовке документации по планировке территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.
2. Задание на разработку документации по планировке территории.
3. Материалы инженерных изысканий ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» выполненных в октябре 2013 г. (топографический план М 1:500).
4. Технические условия № 24-7/139 от 27.03.14 на сближение и пересечение проектируемых надземного газопровода и автодороги с ВЛ 110 кВ Вятка – Азот, ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 – Азот филиала «Кировэнерго».
5. Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области. Письмо № 64-3-2-6 от 05.07.2013 «Перечень исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, включаемых в задание на проектирование.
6. Технические условия №1 На подключение технологического трубопровода природного газа по объекту «Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО «ЗМУ КЧХК».
7. Технические условия № 2 На подключение технологического трубопровода природного газа по объекту «Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО «ЗМУ КЧХК».
8. Управление Ветеринарии Кировской области письмо о предоставлении данных от 11.10.2012 №1487-52-03-11.
9. Департамент экологии и природопользования Кировской области. Справка о наличии (Отсутствии) на участке проведения работ особо охраняемых природных

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	C-15-085-ПШТ-МО									
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
			Разработал		Шубин И.Е.			14.09.2015		П	1	18
			Проверил		Ульянова О.А.			14.09.2015		ООО «Инженерная фирма «Сиройпроект»		
			Исполнил		Ульянова О.А.			14.09.2015				

территорий регионального значения, водозаборов и их санитарных зон от 16.01.2014 № 51-49-01-14.

10. Министерство Природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.10.2012 г. № 12-47/16803 «О предоставлении информации».

11. Кировский ЦГМС-Филиал ФГБУ «Верхнее-Волжское УГМС» письмо от 26.02.2013 № 01-22/419 «О метеорологических данных и фоновых концентрациях.»

12. ОАО Завод Минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината письмо от 30.01.2012 № 20/0435-32/197 «О направлении технических условий на подключение.

13. Муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Кирова чепецка. Письмо от 04.09.2013 г. № 908 «Подтверждение возможности приёма хозяйственно сточных вод».

14. Департамент Экологии и Природопользования Кировской области. Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 01.02.2011г. № 43-10.01.03.002-0-РСВХ-С-2011-00258/00 г.Киров.

15. Департамент культуры Кировской области. Заключение о наличии или об отсутствии объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в районе расположения линейного объекта «Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО «ЗМУ КЧХК» расположенного в кадастровых кварталах 43:42:000019; 43:12:440145.

16. ОАО «ЗМУ КЧХК» Технические условия от 12.11.2014 г. № 20 0435-34-185 на снабжение хозяйственной водой на период проведения строительномонтажных работ по объекту «Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО «ЗМУ КЧХК».

17. Сведения государственного кадастра недвижимости в виде кадастрового плана территории квартала 43:42:000019 от 27.04.2015 №90/15-84348.

18. Заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области Распоряжение от 26.03.2014 № 115-01 О предварительном согласовании обществу с ограниченной ответственностью проектная фирма «Уралтрубопроводстройпроект» места размещения объекта «Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО «ЗМУ КЧХК».

19. АКТ № 01-14 от 18.03.2014 о выборе земельного участка для строительства.

Изм. № подл.	Подл. и дата	Взам. инст. №

Изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

С-15-085-ПТТ-МО

Лист
2

20. Уведомление об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений: Земельный участок с кадастровым номером 43:42:000019:33 от 05.05.2015 № 43/014/2000/2015-6947.

Нормативно-правовые акты, использованные при проектировании:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм.и доп., вступ. в силу с 01.03.2015) (29 декабря 2004 г.).
2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. От 29.12.2014) (с изм. И доп., вступ. В силу с 01.03.2015) (25 октября 2001 г.).
3. Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области, утвержденных постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 №19/261
4. «Правила землепользования и застройки города Кирова», утвержденные решением Кировской городской Думы от 29.04.2009г. № 28/10;
5. Закон Кировской области № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», принятого Законодательным собранием Кировской области 28.09.2006 г.
6. Правил охраны газораспределительных сетей утверждённых постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878.
7. Постановление от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
8. Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
9. СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением № 1).

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

В административном отношении участок расположен в Кировской области на юго-западной окраине г.Кирово-Чепецк, с южной стороны промплощадки завода ОАО

Изм. № подл.
Подл. и дата
Взам. инв. №

						С-15-085-ППТ-МО	Лист 3
Изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

«ЗМУ КЧХК». Город Кирово-Чепецк находится в 16 км на юго-восток от г.Кирова на левом берегу р.Вятка, а участок работ находится в 5 км к югу от левого берега реки.

Кировская область расположена на северо-востоке Европейской части территории России. Граничит на востоке с Пермским краем и Удмуртией, на севере - с республикой Коми и Архангельской областью, на западе - с Вологодской, Костромской, Нижегородской областями, на юге — с республиками Марий Эл и Татарстан.

По физико-географическим условиям область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины. В орографическом отношении участок работ находится на Вятских увалах.

Дорожная сеть хорошо развита. Проезд возможен круглогодично автомобильным транспортом по дорогам областного и местного значения со стороны г. Кирова до г. Кирово-Чепецка.

Ближайшая железнодорожные станции - Чепецкая.

В северной части участка проектирования вдоль ограды ОАО «ЗМУ КЧХК» проходит асфальтированная автодорога IV категории от территории промзоны до г. Кирово-Чепецк, по которой осуществляется проезд к участку проектирования.

По климатическому районированию участок реконструкции относится к району I В.

Ближайшая метеостанция с длительными рядами наблюдений расположена в г. Киров западнее участка выполнения работ.

Климат характеризуется теплым летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом, относительно малым количеством осадков, высокими годовыми амплитудами температуры, которые растут в восточном направлении за счет нарастания суровости зим.

В зимнее время территория изысканий находится под влиянием области высокого давления (сибирский антициклон). Летние антициклоны имеют западное происхождение и приносят со стороны Средиземного моря тропический воздух, вместе

Изм. № поля.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						С-15-085-ППТ-МО		Лист 4
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

с которым приходит тепло, но мало осадков. Нередко происходит вторжение воздушных масс с Баренцева и Карского морей.

Наиболее холодным месяцем является январь со средней месячной температурой минус 14,4 °С и абсолютным минимумом минус 45 °С. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха в январе по МС составляет 7,2 °С.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 минус 33 °С. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 минус 37 °С.

Средняя месячная относительная влажность воздуха зимой составляет по МС Киров 86 %, а летом 70 %.

Самым теплым месяцем является июль со средней месячной температурой 17,9 °С и абсолютным максимумом 37 °С.

Средняя годовая сумма осадков в пределах района изысканий составляет 687 мм. Летние осадки преобладают над зимними, максимум приходится на июль и может достигать до 137 мм за месяц.

В геолого-литологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 10,0 м принимают участие четвертичные делювиальные (dQ) образования и коренные породы татарского яруса верхней перми (P2t), перекрытые с поверхности почвенно-растительным и насыпным слоем.

Сводный геолого-литологический разрез следующий (сверху - вниз):

- насыпной грунт (щебень, песок). Мощность слоя от 0,3 до 0,6 м. Современные отложения (hQIV);
- почвенно-растительный слой (hQIV). Мощность слоя от 0,1 до 0,4 м. Делювиальные отложения (dQ);
- песок мелкий, серо-коричневого цвета, средней плотности, влажный. Мощность слоя от 0,4 до 2,2 м. Пермская система. Татарский ярус (P2 t);
- глина твердая, красно - коричневого цвета, с прослоями песчаника, с включением щебня до 10 %. Вскрытая мощность слоя от 2,5 до 9,7 м.

Исходя из геолого-литологического строения и физико-механических свойств грунтов на исследуемой территории было выделено два инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

Инв. № подл.	Лист № докум.	Взам. инв. №							С-15-085-ППТ-МО	Лист 5
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

- песок мелкий (dQ);
- глина твердая (P2t).

Характеристика грунтов:

- песок мелкий.

Грунт ИГЭ-1 характеризуется как песок мелкий.

Грунты по степени морозной пучинистости являются сильнопучинистыми.

Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали низкая (УЭС изменяется в пределах от 52,0 до 56,0 Ом·м).

К бетону на портландцементе грунты агрессивными свойствами по содержанию сульфатов и хлоридов не обладают.

ИГЭ – 2 глина твердая.

Грунты по степени морозной пучинистости, имеют расчетное отрицательное значение параметра Rf, исходя из этого грунты ИГЭ-2 следует отнести к практически непучинистым.

Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали высокая (УЭС изменяется в пределах от 10,0 до 13,0 Ом·м).

К бетону на портландцементе грунты агрессивными свойствами по содержанию сульфатов и хлоридов не обладают.

Глубина промерзания грунтов по данным наблюдений составляет от 70 до 167 см.

Расчетная глубина промерзания для глин и суглинков составляет 1,65 м, а для супесей - 2,0 м.

Карстующиеся породы, представленные глинами и известняками, большей частью перекрыты нерастворимыми глинисто-песчаными отложениями. Случаев распространения поверхностного карста на исследуемой территории не наблюдается.

Согласно карты ОСР-97- А, В, С (н/п Кирово-Чепецк), сейсмичность района работ, по степени сейсмичности 10 % в течение 50 лет (карта А) оценивается в 5 баллов, по степени сейсмичности 5 % в течение 50 лет (карта В) оценивается в 5 баллов, по степени сейсмичности 1 % в течение 50 лет (карта С) оценивается в 6 баллов. Карта А – для объектов нормальной ответственности, карты В и С – для объектов повышенной ответственности.

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

						С-15-085-ППТ-МО	Лист 6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II. Сейсмичность площадки строительства для данных грунтовых условий 6 баллов.

В период изысканий (февраль – март 2012 г.) подземные воды на участке изысканий вскрыты локально и зафиксированы на глубине от 0,5 до 3,0 м, (абс. отм. от 128,1 до 142,9 м).

По результатам рекогносцировочного обследования, опасные инженерно – геологические процессы на участке изысканий не выявлены.

В соответствии с районированием территории по принципу благоприятности инженерно-геологических условий для строительства, исследованная территория относится к условно благоприятной.

Неблагоприятные факторы являются типичными для этого объекта и обусловлены его географическим положением. Эти факторы не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений, но являются определяющими, для экономичного и рационального с инженерно-геологических и экологических позиций, ведения строительных работ.

Непосредственно на исследуемом участке опасных инженерно-геологических процессов, способных отрицательно повлиять на эксплуатацию проектируемых сооружений, визуально не обнаружено.

Участок проведения изыскательских работ расположен в пределах бассейна р.Вятка (левобережной части), сразу после впадения р.Чепца.

Реки района относятся к Восточноевропейскому типу внутригодового распределения стока рек. Он характеризуется высоким весенним половодьем, летней меженью, прерываемой эпизодическими ливнями, низкой зимней меженью и повышенным осенним стоком. Питание рек региона преимущественно снеговое, но со значительной долей дождевого и грунтового питания.

На расстоянии 300-500 м от проектируемых газопроводов находится канава, которая не оказывает никакого влияния на участок изысканий.

Подземные воды на период изысканий вскрыты скважинами №№ 1-3 на глубине от 4,0 до 5,0 м и зафиксированы на глубине от 2,5 до 4,0 м (абс. отм. от 127,70 до 137,40 м). Указанные уровни соответствуют высокому уровню в годовой амплитуде колебаний. В водообильные периоды года возможен подъем уровня подземных вод на

Изм. № подл.	Взам. инв. №
	Листы и дата

C-15-085-ППТ-МО					Лист
					7
Изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1,0-1,5 м выше замеренного и показанного на инженерно-геологических разрезах. Водовмещающими грунтами являются глины. Коэффициент фильтрации для глин 0,01 м/сут. Водоупором служат подстилающие грунты, более плотной разности. Питание подземных вод осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод в водообильные периоды года, разгрузка – в местную эрозионную сеть; воды не напорные.

По содержанию основных компонентов, подземные воды по отношению к бетону нормальной водонепроницаемости W4 по реакции среды (pH - от 7,25 до 8,02) неагрессивные, по содержанию сульфатов (SO4 от 16,05 до 20,16 мг/л) - неагрессивные.

По отношению к арматуре железобетонных конструкций подземные воды, при постоянном погружении неагрессивные, а при периодическом смачивании - слабоагрессивные (содержание хлоридов в пересчете на Cl- от 12,54 до 20,55 мг/л).

По отношению к металлоконструкциям при свободном доступе кислорода, подземные воды являются среднеагрессивными (реакция среды pH – от 7,25 до 8,02, суммарная концентрация сульфатов и хлоридов – от 24,88 до 35,67 мг/л).

Схема размещения проектируемой территории приведена в кармане.

Обзорный план




Илл. № стола	Полн. и дата	Взам. инв. №


C-15-085-ППТ-МО						Лист
Изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	8

Масштаб 1:10000

Условные обозначения:

 - Охранная зона газопровода, постоянный отвод

 - Временный отвод на период строительства подъездной автодороги

 - Постоянный отвод подъездной автодороги

43:42:000019 - кадастровый номер квартала

 - граница кадастрового квартала

Трасса проектируемого линейного объекта берет начало в 25 м к северо-западу от западного угла ограждения территории ГРС-3 и следует в северо-западном направлении.

По территории МО «Город Кирово-Чепецк» Кировской области трасса проектируемого линейного объекта начинается от границы квартала 43:42:000019 и следует вдоль земельного участка с кадастровым номером 43:42:000019:33 (надземная эстакада) до забора, расположенного рядом с проходной «Аммиак» ОАО «ЗМУ КЧХК».

Протяженность проектируемого линейного объекта проходящего по кадастровому кварталу 43:42:000019 (Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области) составляет 1110 п.м.

Проектируемая автомобильная дорога протяжённостью 73 п.м.

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

2. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация застройки.

До начала работ по разработке проекта планировки, в целях соблюдения действующего законодательства были сделаны запросы о наличии ограничений и запретов в уполномоченные органы.

По результатам запросов поступили следующие заключения:

1. Заключение департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (ПРИВОЛЖСКНЕДРА) от 19.11.2013 №3565.

На земельном участке площадью 6,5593 га, испрашиваемом для предстоящей застройки объекта «Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО «ЗМУ КЧХК».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Взам. инв. №

С-15-085-ППТ-МО						Лист 9
-----------------	--	--	--	--	--	-----------

расположенном на территории г. Кирово-Чепецка, Чепецкого сельского поселения Кировской области, запасы полезных ископаемых отсутствуют.

3. Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе. Письмо от 14.11.2013 № 08-48/1458.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе (далее – территориальный отдел), рассмотрев Ваше заявление, сообщает следующее: На участке, выбранном для реконструкции внешней схемы газоснабжения, расположенном на территории Чепецкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области (район д. Ореховцы), техногенные захоронения (химические, радиоактивные) отсутствуют. О наличии (отсутствии) бактериологических захоронений (скотомогильники) на выбранной территории территориальный отдел предлагает Вам обратиться в Управление ветеринарии Кировской области (610035, г. Киров, Сельскохозяйственный проезд, д. 6а, тел./факс 8(8332)27-85-66).

4. Управление ветеринарии Кировской области письмо «О предоставлении данных» от 11.10.2012 № 1487-52-03-11.

На территории Кирово-Чепецкого района Кировской области вблизи участка, по которому выполняются проектно-изыскательские работы по объекту «Техническое перевооружение внутриплощадочной схемы газоснабжения ОАО «ЗМУ КЧХК», согласно предоставленной Вами схемы расположения участка производства работ, поставленные на учёт скотомогильники отсутствуют. В то же время, обращаю Ваше внимание на то, что на территории Кирово-Чепецкого района имеются сибирязвенные захоронения животных, зарегистрированные в 18-19 веках с неизвестными местами расположения. В связи с этим управление ветеринарии рекомендует при обнаружении во время земляных работ остатков трупов животных, с целью предупреждения заражения сибирской язвой персонала и животных немедленно прекратить работы, о данном факте незамедлительно сообщить в управление ветеринарии Кировской области по телефонам (8332) 62-76-84, 62-59-54.

5. Департамент экологии и природопользования Кировской области. Письмо «О предоставлении информации» от 16.01.2014 № 51-49-01-14.

Изм. № подл.	Подп. и дата						Взам. инв. №					
	Изм.	Код. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	С-15-085-ППТ-МО					

Информируем, что согласно представленным графическим материалам в месте проведения проектно-изыскательских работ на территории г.Кирово-Чепецк Кировской области по объекту «Реконструкция внешней схемы газоснабжения» существующие и перспективные особо охраняемые природные территории регионального значения отсутствуют.

Специальных обследований по выявлению мест произрастания и мест обитания редких и исчезающих видов животных и растений на испрашиваемой территории не осуществлялось. С этой целью в рамках проведения инженерно-экологических изысканий необходимо провести обследование участка планируемых работ. В случае выявления мест обитания или произрастания видов, занесённых в Красные книги различного ранга, в проектной документации предусмотреть соответствующие мероприятия по снижению негативного воздействия на охраняемые объекты животного и растительного мира и среду их обитания.

Вопросы относительно численности и плотности представителей животного мира, периодах и путях миграции животных, наличия или отсутствия охотничьих заказников не входят в полномочия департамента в соответствии с Положением о департаменте экологии и природопользования Кировской области, утверждённым постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2009 №36/560. Для получения данной информации рекомендуем обратиться в управление охраны и использования животного мира Кировской области.

Согласно Положению о зоне санитарной охраны источника водоснабжения г.Кирова, утверждённому Решением исполкома областного Совета народных депутатов от 15.12.87 № 694, планируемый к проведению проектно-изыскательских работ участок расположен в границах третьего пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения г. Кирова (р.Вятка).

6. Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области (Главное управление МЧС России по Кировской области). Письмо «О направлении информации» от 12.11.2013 №9918-3-2-2.

На Ваш запрос сообщаем, что Главное управление МЧС России по Кировской области не располагает информацией о наличии (отсутствии) в зоне строительства

Изм. №, подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
---------------	--------------	--------------

						С-15-085-ППТ-МО	Лист 11
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

объекта «Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО «ЗМУ КЧХК» взрывоопасных предметов.

7. Департамент культуры Кировской области. «Заключение о наличии или об отсутствии объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в районе расположения линейного объекта «Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО «ЗМУ КЧХК» расположенного в кадастровых кварталах 43:42:000019; 43:12:440145» от 21.05.2015 № 965-57-01-22.

Рассмотрев представленную схему размещения линейного объекта, сообщаем, что в районе предполагаемого проведения работ объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. Данными об отсутствии в районе предполагаемого проведения работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, департамент культуры Кировской области не располагает.

В соответствии со статьями 28, 30, пунктами 1 и 3 статьи 31, пунктом 1 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации)» (далее – Федеральный закон) в отношении земельных участков, расположенных в районе предполагаемого проведения работ, в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, до начала проведения работ необходимо провести государственную историко-культурную экспертизу путём археологической разведки. Археологические разведки проводятся в соответствии со статьёй 45.1 Федерального закона на основании выдаваемого Минкультуры России разрешения (открытого листа).

Согласно пункту 2 статьи 32 Федерального закона заключение государственной историко-культурной экспертизы, проведенной путём археологической разведки, необходимо представить в департамент культуры Кировской области для принятия решения о возможности проведения работ.

Взам. внив. №
Подп. и дата
Изм. № подл.

						С-15-085-ППТ-МО	Лист 12
Изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Учитывая отсутствие нормативно-правового акта, устанавливающего ширину красных линий для распределительных газопроводов, для проектирования красных линий использована ширина равная 2 м от крайней стенки трубы газопровода.

Ширина охранной зоны устанавливалась в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Распределительным газопроводом являются газопроводы, обеспечивающие подачу газа от газораспределительных станций магистральных газопроводов или других источников газоснабжения до газопроводов-вводов или организаций - потребителей газа.

Охранной зоной газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

В соответствии с п.7 «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. №878 устанавливается охранная зона вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

Красные линии, в соответствии Градостроительным кодексом РФ, это линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Постоянный отвод линейного объекта автомобильная дорога, формировался на основе постановления Правительства Российской Федерации «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» от 2.09.2009 г. №717.

Изм. № подл.	Изм. № подл.	Изм. № подл.
--------------	--------------	--------------

						С-15-085-ППТ-МО		Лист 13
Изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Градостроительные регламенты в составе проекта планировки не устанавливались, т.к. в соответствии со ст.36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов.

Граница временного отвода линейного объекта подъездная автодорога затрагивает следующие земельные участки:

Земли кадастрового квартала 43:42:000019

Площадь кадастрового квартала 464,51 Га

Участок 43:42:000019:177

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Местоположение – Кировская обл, г. Кирово-Чепецкий.

Разрешенный вид использования – двухцепная воздушная линия электропередачи ВЛ-110 кВ ТЭЦ-3-Чепецк ТЭЦ-3-Вятка (линейный объект).

Площадь – 385 кв.м.

Права – отсутствуют.

Обременения – отсутствуют.

Участок 43:42:000000:1226

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Местоположение – Кировская обл, г. Кирово-Чепецкий.

Разрешенный вид использования – трубопроводный транспорт

Площадь – 10224 кв.м.

Права – отсутствуют.

Обременения – отсутствуют.

Земли кадастрового квартала 43:42:000041

Площадь кадастрового квартала 59,747 Га

Согласование с землепользователями проведено до стадии публичных слушаний.

Изм. № подл.	Подл. и дата	Взам. подл. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата

C-15-085-ППТ-МО

Лист
14

Общая площадь временного отвода по территории Муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области составила 10224 кв.м.

Каталог координат временной полосы отвода подъездной автодороги по территории Муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области:

Условное обознач. точки	X	Y
1	2	3
177	575198.36	2215873.11
178	575195.68	2215883.07
179	575193.55	2215888.27
180	575192.03	2215891.99
181	575187.60	2215902.52
182	575181.29	2215917.30
183	575179.23	2215922.08
184	575177.13	2215926.86
185	575170.21	2215943.17
186	575161.68	2215921.04
187	575127.34	2215908.92
6	575126.68	2215908.64
5	575126.15	2215868.04
133	575125.22	2215798.09
174	575124.87	2215771.53
49	575124.80	2215766.10
4	575124.79	2215765.32
188	575190.32	2215764.68
117	575196.01	2215764.62
118	575196.23	2215775.96
119	575192.52	2215776.16
120	575192.69	2215786.54
121	575195.96	2215786.54
122	575196.16	2215802.66
175	575196.75	2215851.61
176	575196.76	2215870.09
177	575198.36	2215873.11
-	-	-
189	575148.87	2215892.15
190	575134.87	2215892.29
191	575134.63	2215868.26
192	575134.60	2215864.75
193	575148.59	2215864.61
194	575148.68	2215873.91
189	575148.87	2215892.15

Изм. № инв.	Взам. инв. №
	Код. и дата

С-15-085-ППТ-МО						Лист 15
Изм.	Код. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

-	-	-
195	575143.74	2215899.00
196	575140.40	2215901.22
197	575138.19	2215897.88
198	575141.53	2215895.67
195	575143.74	2215899.00
-	-	-
199	575143.03	2215792.78
200	575139.69	2215794.99
201	575137.48	2215791.66
202	575140.82	2215789.45
199	575143.03	2215792.78
Площадь =	10224 кв. м	

Общая площадь постоянного отвода подъездной автодороги составила 1650 кв.м.

Каталог координат постоянного отвода подъездной автодороги:

Условное обознач. точки	X	Y
1	2	3
122	575196.16	2215802.66
123	575194.60	2215802.66
124	575191.10	2215793.73
125	575164.82	2215795.38
126	575161.91	2215797.23
127	575152.54	2215797.92
128	575150.26	2215795.94
129	575147.17	2215796.20
130	575143.19	2215799.04
131	575135.32	2215799.56
132	575132.63	2215797.45
133	575125.22	2215798.09
89	575124.73	2215760.71
3	575124.77	2215763.14
4	575124.79	2215765.32
49	575124.80	2215766.10
174	575124.87	2215771.53
173	575150.08	2215773.30
172	575152.67	2215770.97
171	575161.17	2215771.48
170	575164.65	2215773.62
116	575190.96	2215774.86
117	575196.01	2215764.62
118	575196.23	2215775.96
119	575192.52	2215776.16

Изм. № полей.	Подп. и дата	Взам. инв. №

					С-15-085-ППТ-МО		Лист 16
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

120	575192.69	2215786.54
121	575195.96	2215786.54
122	575196.16	2215802.66
-	-	-
199	575143.03	2215792.78
200	575139.69	2215794.99
201	575137.48	2215791.66
202	575140.82	2215789.45
199	575143.03	2215792.78
Площадь =	1650 кв. м	

Граница постоянного отвода линейного объекта газопровод затрагивает следующие земельные участки:

Земли кадастрового квартала 43:42:000019

Площадь кадастрового квартала 464.51 Га

Участок 43:42:000019:224

Многоконтурный земельный участок. Граница земельного участка состоит из 6 контуров.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Местоположение – Кировская обл, г. Кирово-Чепецкий.

Разрешенный вид использования – трубопроводный транспорт.

Площадь – 2679 +/-18 кв.м.

Права – отсутствуют.

Обременения – содержатся.

Сведения об объекте недвижимости имеют статус временные. Дата истечения временного характера сведений – 15.08.2020 г.

Участок 43:42:000019:33

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Местоположение – Кировская обл, г. Кирово-Чепецкий.

Разрешенный вид использования – воздуховод.

Площадь – 6886 кв.м.

Права – отсутствуют.

Обременения – содержатся.

Изм. № подл.	Взам. инв. №
	Подп. и дата

						C-15-085-ПШТ-МО	Лист 17
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Общая площадь охранной зоны газопровода (постоянный отвод) составила 6225 кв.м.

Каталог координат охранной зоны газопровода:

Условное обознач. точки	X	Y
1	2	3
48	575198.24	2215765.59
49	575124.81	2215766.10
89	575124.73	2215760.71
90	575192.81	2215760.23
91	575192.03	2215635.71
92	575180.64	2215635.79
93	575180.53	2215618.64
94	575191.93	2215618.56
95	575190.77	2215435.86
96	575180.77	2215435.92
97	575180.66	2215418.78
98	575190.66	2215418.70
99	575189.18	2215186.19
100	575178.18	2215186.26
101	575178.07	2215169.11
102	575189.07	2215169.04
103	575187.71	2214956.82
104	575366.81	2214955.80
34	575366.83	2214961.20
35	575193.14	2214962.18
36	575194.50	2215174.40
39	575194.54	2215180.76
40	575196.09	2215424.07
43	575196.14	2215430.43
44	575197.37	2215623.94
47	575197.40	2215630.28
48	575198.24	2215765.59
Площадь =	6225 кв. м	

Изм. № докум.	Подп. и дата					Взам. инв. №					
	Изм.	Код уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
С-15-085-ППТ-МО											Лист 18

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

**Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера**

**Перечень и характеристики производств (технологического оборудования)
проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к возникновению
чрезвычайной ситуации техногенного характера как на территории проектируемого
объекта, так и за его пределами**

Проектной документацией предусмотрено строительство:

- надземного технологического трубопровода природного газа Б(а)III категории диаметром 720x6 мм, PN=1,2 МПа от ГРС до точки врезки в проектируемый ПКБ ОАО «ЗМУ КЧХК». Газопровод Б(а)III категории диаметром 720 мм ОАО «ЗМУ КЧХК» общей протяженностью 1110 пог.м;
- надземного технологического трубопровода природного газа Б(а)III категории диаметром 530x9 мм, PN=0,6 Мпа от ГРС до точки врезки в проектируемый ПКБ ОАО «ЗМУ КЧХК». Газопровод Б(а)III категории диаметром 530 мм ОАО «ЗМУ КЧХК» общей протяженностью 1110 пог.м.

Сведения о проектируемых трубопроводах, по которым транспортируется опасное вещество (природный газ), представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сведения о проектируемых газопроводах

Обозначение	Наименование оборудования, материала	Длина участка, м	Расположение	Назначение	Техническая характеристика
Проектируемый газопровод Д 720 мм	сталь	1110	надземно	транспорт газа	трубы диаметром 720x9 К52 Выксунского металлургического завода

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

С-15-085-МО						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Шубин, И.Е.			14.09.2015	
Проверил		Уланова, О.А.			14.09.2015	
И.контр.		Уланова, О.А.			14.09.2015	
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА				Стандия	Лист	Листов
				П	1	25
				ООО «Инженерная фирма «Стройпроект»		

Обозначение	Наименование оборудования, материала	Длина участка, м	Расположение	Назначение	Техническая характеристика
Проектируемый газопровод Д 530 мм	сталь	1110	надземно	транспорт газа	трубы диаметром 530x9 К52 Выксунского металлургического завода

Данные о распределении опасных веществ по проектируемому оборудованию приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Данные о распределении опасных веществ по оборудованию

Характеристики природного газа, представленные в таблице 2.

Технологический блок, оборудование		Количество опасного вещества, т		Физические условия содержания опасного вещества		
наименование оборудования, № по схеме, опасное вещество	количество единиц оборудования, м	в единице оборудования	в блоке	агрегатное состояние	давление, МПа	температура, °С
Проектируемый газопровод Д 720 мм, природный газ	1110	6,632 при давлении 1,2 МПа	6,632 при давлении 1,2 МПа	газ	1,2	от 7 до 25
Проектируемый газопровод Д 530 мм, природный газ	1110	1,732 при давлении 0,6 МПа	1,732 при давлении 0,6 МПа	газ	0,6	от 7 до 25
Итого		8,364 т				

Изм. № подл.	Изд. в дата	Форм. нпр. №

Изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

C-15-085-МО

Лист 2

Таблица 3 – Характеристика природного газа

Наименование параметра	Параметр
Общие сведения	
Название вещества	Природный газ
Эмпирическая формула	CH ₄
Молекулярная масса, кг/кмоль	16,043 (по метану)
Агрегатное состояние	газообразное
Внешний вид	бесцветный газ
Запах	без запаха
Физико-химические свойства	
Плотность газа при 20 ⁰ С и давлении 101,3кПа, кг/м ³	0,668
Температура кипения при давлении 101,3 кПа, ⁰ С	Минус 161
Растворимость в воде при 25 ⁰ С	
Реакционная способность	Растворим в органических растворителях (этаноле, эфире, четыреххлористом углероде, в углеводородах). При обычных температурах химически инертен. При высоких - полностью сгорает, образуя диоксид углерода и воду
Санитарно-гигиенические характеристики	
Класс опасности в воздухе рабочей зоны	4
ПДК _{м.р.} в воздухе рабочей зоны, мг/м ³	7000
ОБУВ в атмосферном воздухе, мг/м ³	50
Воздействие на людей	Является сильнейшим наркотиком, однако, в связи с ничтожной растворимостью его в воде и крови, для наркотического эффекта необходимы высокие концентрации в воздухе, чтобы создались опасные концентрации в крови, поэтому относится к малоопасным веществам. Вызывает раздражение слизистых оболочек глаза, конъюнктивиты. При сильных отравлениях — пневмония, потеря сознания
Меры первой помощи пострадавшим от воздействия вещества	Удалить пострадавшего из вредной атмосферы. При нарушении дыхания - кислород. При тяжелом отравлении - госпитализация. Противопоказаны морфин и адреналин!
Меры предосторожности	Герметизация аппаратуры и коммуникации, вентиляция помещений. Одновременное присутствие в воздухе сероводорода и повышенные температуры усиливают токсический эффект.

Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

С-15-085-МО

Лист
3

Наименование параметра	Параметр
Средства защиты	При невысоких концентрациях пригоден фильтрующий промышленный противогаз. При высоких концентрациях и нормальном содержании кислорода — изолирующие шланговые противогазы. При недостатке кислорода - кислородные респираторы.
Методы перевода вещества в безвредное состояние	Сжигание
Пожаровзрывоопасные свойства	
Группа горючести	горючий газ
Температура самовоспламенения, °С	535
Концентрационные пределы распространения пламени в воздухе, % (об.)	5,28-14,1
Минимальная энергия зажигания в воздухе, мДж	0,28
Нормальная скорость распространения пламени при 25°С, м/с	0,338
Максимальное давление взрыва, кПа	706
Минимальная флегматизирующая концентрация флегматизатора, % об.	диоксида углерода — 24; азота — 37; водяного пара - 29; аргона - 51; четырёххлористого углерода — 13
Группа и категория взрывоопасной смеси	T1, IIА
Средства пожаротушения	инертные газы

2.1 Сведения об объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте

Согласно Перечню исходных данных и требований на разработку спецраздела «ИТМ ГОЧС», выданного ГУ МЧС России по Кировской области, проектируемые объекты могут попасть в зону возможного химического заражения при аварии на

ВЕРН. ЛИН. №

ПОДЛ. И ДАТА

ИТМ. № ПОДЛ.

Изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата

C-15-085-МО

Лист
4

ОАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (аммиак 18896 т), либо ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (хлор – 67 т, фтористый водород – 224 т, ртуть – 197 т, олеум – 542 т).

Проектируемый газопровод пересекает другие газопроводы, являющиеся потенциально опасными объектами, а так же проходит параллельно.

Ведомость подземных коммуникаций, пересекаемых трассой проектируемого газопровода, представлена в таблице 4

Таблица 4 – Ведомость подземных коммуникаций, пересекаемых трассой проектируемых газопроводов

Наименование прокладки	Владелец прокладки	Материалы	Диаметр, мм	Глубина до верха прокладки	Угол пересечения, град
Газопровод ст.133	ОАО «ЗМУ КЧХК»	Сталь	133	1	90°
Газопровод ст.325	ОАО «ЗМУ КЧХК»	Сталь	325	1,5	90°
Газопровод ст.720	ОАО «ЗМУ КЧХК»	Сталь	720	1,5	90°
Газопровод ст.720	ОАО «ЗМУ КЧХК»	Сталь	720	1,5	90°
Газопровод ст.325	ОАО «ЗМУ КЧХК»	Сталь	325	1,5	90°

Проектируемый газопровод пересекает подъездную автомобильную дорогу на ОАО «ЗМУ КЧХК». Сведения о пересечении представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Ведомость автомобильных дорог, пересекаемых трассой проектируемого газопровода

Наименование и направление дороги	Место пересечения			Угол пересечения	Значение дороги	Тип покрытия
	по трассе		по дороге			
	ППК	+	На км ПК +			
А.д. на ОАО «ЗМУ КЧХК»	18	26,33	-	73°	местная	асфальт

Изм. № 10000	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	С-15-085-МО	Лист 5

Данные о категории опасности природных условий территории строительства согласно таблице 6.

Таблица 6 – Данные о категории опасности природных условий территории строительства

Природный процесс	Категория опасности
Землетрясения интенсивностью менее 6 баллов (вероятность превышения 5-10 % в течение 50 лет)	умеренно опасные
Землетрясения интенсивностью 6 баллов (вероятность возможного превышения 1 % в течение 50 лет)	опасные
Ветра со скоростью перемещения 28 м/с	умеренно опасные

3 Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера как на проектируемом объекте, так и за его пределами

Практика эксплуатации объектов транспорта газа показывает, что основными причинами аварий на них являются: разгерметизация системы, нарушение регламента и нарушение правил эксплуатации, технической безопасности и пожарной безопасности обслуживающим персоналом.

Причины, вызывающие разгерметизацию:

- коррозия и эрозия трубопроводов и оборудования;
- повышение давления сверх расчетного;
- разгерметизация фланцевых соединений вследствие больших усилий при затяжке, разуплотнение фланцев;
- дефекты сварных соединений (усталостные явления), образование свища на трубопроводах вследствие коррозии;
- ошибочные действия персонала при проведении ремонтных работ и эксплуатации.

При стечении неблагоприятных обстоятельств (отказы оборудования,

Изм. № подл.	Изм. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

C-15-085-МО

Лист
6

гидравлической системы, в том числе в случае повреждения трубопровода, гидравлического масла и гидравлического масла, рекомендованного качества гидравлического масла, а также в случае повреждения гидравлического масла, а также в случае повреждения гидравлического масла.

4. Определение параметров насосов с учетом опыта эксплуатации

Насос должен работать в режиме максимальной производительности при рабочей температуре, в течение всего срока службы. Состояние насоса должно быть проверено в течение всего срока службы.

Система ЦВ должна обеспечивать производительность, указанную в спецификации, с учетом факторов, влияющих на производительность, в том числе факторов, влияющих на производительность, в том числе факторов, влияющих на производительность.

Система ЦВ должна обеспечивать производительность, указанную в спецификации, с учетом факторов, влияющих на производительность, в том числе факторов, влияющих на производительность.

Система ЦВ должна обеспечивать производительность, указанную в спецификации, с учетом факторов, влияющих на производительность, в том числе факторов, влияющих на производительность.

Система ЦВ должна обеспечивать производительность, указанную в спецификации, с учетом факторов, влияющих на производительность, в том числе факторов, влияющих на производительность.

Система ЦВ должна обеспечивать производительность, указанную в спецификации, с учетом факторов, влияющих на производительность, в том числе факторов, влияющих на производительность.

4.1 Проверка насосов для работы на объекте с учетом параметров системы

В течение всего срока службы насос должен обеспечивать производительность, указанную в спецификации, с учетом факторов, влияющих на производительность, в том числе факторов, влияющих на производительность.

В течение всего срока службы насос должен обеспечивать производительность, указанную в спецификации, с учетом факторов, влияющих на производительность, в том числе факторов, влияющих на производительность.

Исполнитель

Исполнитель	С-13-185-010	Экз
Выдана		
Зачтена		
Твер		
Год		

Расчеты параметров возможных аварийных ситуаций выполнялись для летнего периода, как наиболее опасного с точки зрения развития аварий и их воздействия на окружающую среду.

При расчетах будем рассматривать порыв проектируемого участка газопровода диаметром 720x9 мм на полное сечение (как наиболее опасный вариант аварии).

4.2 Оценка количества опасных веществ, способных участвовать в аварии

Массовый расход газа при порыве газопровода оценим согласно программного комплекса ТОКСИ+.

Исходные данные, промежуточные вычисления и результаты расчета выброса газа при аварии на проектируемом участке газопровода после разгерметизации приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Исходные данные, промежуточные вычисления и результаты расчета выброса газа при аварии на проектируемом участке газопровода Д 720x9 мм

Параметр	Значение
P_a – атмосферное давление, Па	101325
P_v – давление в газопроводе, Па	1200000
γ – показатель адиабаты газа	1,42
A_{hol} – площадь отверстия, м ²	0,39369
d_0 – диаметр отверстия через которое происходит выброс газа, м	0,708
μ – коэффициент истечения (при отсутствии данных брать равным 0,8)	0,8
ρ_v – плотность газа в трубопроводе при давлении P_v кг/м ³	8,76
T – температура газа в газопроводе, К	280
M_v – молекулярный вес, кг/кмоль	16,043
G – массовый расход, кг/с	682

4.3 Расчет вероятных зон действия поражающих факторов

Расчет вероятных зон действия поражающих факторов по рассматриваемым сценариям пожароопасных аварийных ситуаций на проектируемом участке газопровода диаметром 720x9 мм проведен согласно расчетной методики Программного комплекса ТОКСИ+ для оценки риска и расчета последствий аварий

Изм. №, год, Подп. и дата, Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

C-15-085-МО

Лист 8

на производственных объектах.

Исходные данные и результаты расчета зон поражения при горении вертикального факела и горизонтального факела при аварии проектируемом участке газопровода приведены в таблицах 8, 9.

Таблица 8 – Исходные данные и результаты расчета зон поражения при горении вертикального факела при аварии на проектируемом участке газопровода

Степень поражения	Интенсивность теплового излучения, кВт/м ²	Радиусы зон поражения, м	Исходные данные для расчета
Без негативных последствий в течение длительного времени	1,4	R1=199,47	Расчетная методика – Программный комплекс ТОКСИ+ Истекающее вещество – сжатый газ Расход продукта – 682 кг/с Ширина факела Df (м) – 25,5 м Длина факела Lf (м) – 169,97 м
Безопасно для человека в брезентовой одежде	4,2	R2=121,53	
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог 2-й степени через 30-40 с; Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин	7	R3=92,26	
Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й степени через 12-16 с	10,5	R4=72,16	
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин	12,9	R5=59,97	
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой поверхности; воспламенение фанеры	17	R6=57,45	

Условная вероятность поражения человека тепловым излучением при горении вертикального факела при аварии на проектируемом участке газопровода равна 0,01 на расстоянии от оси газопровода 72 м.

Таблица 9 – Исходные данные и результаты расчетов зон действия поражающих

Изм. № подл.	Подп. и дат.	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	С-15-085-МО	Лист 9

факторов при горении горизонтального факела

Параметр	Значение, м	Исходные данные для расчета
Длина факела Lf	169,97	Расчетная методика – Программный комплексе ТОКСИ+ Истекающее вещество – сжатый газ Расход продукта – 682 кг/с
Ширина факела Df	25,5	
Радиус сектора зоны поражения, где интенсивность излучения достигает 100 кВт/м ²	169,97	
Радиус сектора зоны поражения человека и разрушения соседнего оборудования	169,97	
Радиус сектора зоны поражения, где интенсивность излучения достигает 10кВт/м ²	254,95	

Воздействие горизонтального факела происходит в 30° секторе равновероятно в любом направлении.

Аварии на соседних ПОО объектах

Согласно существующей утвержденной ДПБ ОПО производств ОАО «ЗМУ КЧХК» наибольшую опасность при авариях на ОАО «ЗМУ КЧХК» представляет ОПО – цех производства аммиачной селитры (цех 57) – рег № А47-11177-007.

Наиболее опасной аварией на ОПО – «Цех производства аммиачной селитры (цех 57)» является выброс токсичного облака окислов азота при термическом разложении аммиачной селитры на складе насыпи.

Зоны действия поражающих факторов при этой аварии составят:

- область превышения пороговой токсодозы PCt_50 – 3671 м;
- область превышения смертельной токсодозы LCt_50 – 2904 м.

Согласно данным, при реализации наиболее тяжелой по следствиям аварии (выброс токсичного облака окислов азота при термическом разложении аммиачной селитры на складе насыпи) общее число травмированных людей может составить 293 человека, из них смертельное поражение может получить 84 человека.

Вероятность возникновения наиболее опасной аварии на складе гранулированной аммиачной селитры составляет $1,4 \times 10^{-8}$ в интервале 1 год.

В случае возникновения аварии на пересекаемых и идущих параллельно проектируемым газопроводам газопроводах диаметром 720 мм, 325 мм, 133 мм размеры зон поражения будут подобны зонам поражения при аварии на

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Изм. №	

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата

C-15-085-МО

Лист 10

проектируемом газопроводе.

5 Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта, объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Персонал проектируемого объекта

Обслуживание проектируемых газопроводов к ОАО «ЗМУ КЧХК» диаметрами 720 мм и 530 мм обеспечивается работниками ОАО «ЗМУ КЧХК».

Присутствие обходчиков из службы ЛЭС на проектируемом объекте непостоянное.

Проектной документацией не предусматриваются решения по увеличению численности эксплуатационного персонала, обслуживающего проектируемый объект.

Так же в случае аварии на проектируемых газопроводах возможно попадание персонала ОАО «ЗМУ КЧХК», находящегося на открытой территории ОАО «ЗМУ КЧХК», частично попадающей в зону поражения.

Таким образом, в случае аварии на проектируемых участках газопровода возможно попадание в зоны поражающих факторов персонала службы ЛЭС (2 чел.).

В период проведения ремонтных работ на проектируемом объекте возможно попадание в зоны опасности ремонтной бригады в количестве 5 человек.

Население на территориях, прилегающих к проектируемому объекту:

Ближайший населенный пункт относительно проектируемого объекта деревня Ситники. Деревня располагается на расстоянии около 140 м от проектируемых газопроводов и в случае возникновения аварии на проектируемом газопроводе может частично попасть в зону поражения.

В случае аварии на газопроводе в зону поражения возможно попадание случайных лиц из числа местных жителей,двигающихся пешком и пересекающих опасную зону.

Персонал соседних объектов/организаций, на территориях, прилегающих к

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

						С-15-085-МО	Лист 11
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

проектируемому объекту:

В зоне поражения при аварии на проектируемом участке газопровода может оказаться персонал ГРС-3, обходчики пересекаемых газопроводов, находящиеся в момент аварии на открытой территории, попадающей в зону поражения. Число пораженных может составить 1-3 человека.

6 Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого объекта

Анализ риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого объекта не требуется.

7 Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте

Выбор труб, прокладка газопровода.

Диаметр участка проектируемых технологических газопроводов от ГРС-3 до ОАО «ЗМУ КЧХК» принят согласно техническим требованиям на проектирование «Реконструкции внешней схемы газоснабжения ОАО «ЗМУ КЧХК», проверен гидравлическим расчетом согласно принятым уровням давления, на проектные пропускные способности газопроводов. Стальные трубы для строительства выбраны согласно требованию, номенклатуре изготавливаемых труб, конструктивным особенностям технологического оборудования, арматуры и соединительных деталей.

Проверка соответствия толщины стенки трубы проектируемого газопровода-отвода нормативным требованиям для различных категорий выполнена в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Выбор труб и конструктивных элементов газопровода выполнен на основании расчетов и требований.

Выбор материального исполнения трубной продукции произведен в соответствие с требованиями государственных норм и правил, отраслевых критериев качества, с учетом климатических условий района строительства.

Трубная продукция завода сертифицирована в системе Росстандарта и имеет разрешение на промышленное применение.

Изм. №	№ покл.	Полн. и дата	Взам. инв. №	

						С-15-085-МО	Лист 12
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Результаты проверки сварных швов физическими методами должны оформляться в виде заключений на каждый стык.

Радиографический и ультразвуковой контроль сварных стыков должен осуществляться с соблюдением требований.

Испытание газопровода, испытания крановых узлов

Проектируемые газопроводы до ввода в эксплуатацию подлежат очистке, испытанию на прочность и проверке на герметичность.

Пневматическое испытание трубопроводов на прочность и плотность диаметрами 720 мм и 530 мм проводить при давлении равным 1,15 рабочего давления. Для трубопровода диаметром:

- 720 мм давление испытания равно 1,38 МПа;
- 530 мм давление испытания равно 0,69 МПа.

Время выдержки трубопровода под пробным давлением рекомендуется назначать равным не менее 15 минут.

После выдержки под пробным давлением давление рекомендуется снизить до расчетного, при котором рекомендуется провести визуальный осмотр наружной поверхности и проверку герметичности сварных и разъемных соединений.

Дополнительное испытание на герметичность рекомендуется производить воздухом или инертным газом после проведения испытаний на прочность и плотность, промывки и продувки.

Дополнительное испытание на герметичность рекомендуется проводить давлением, равным рабочему.

Испытания на герметичность проводить длительностью не менее 24 часов в отношении строящихся трубопроводов.

После ремонта, связанного со сваркой и разборкой трубопровода, рекомендуется продолжительность испытания устанавливать длительностью не менее 4 часов.

Предварительные пневматические испытания крановых узлов проводят при давлении 1,5 от рабочего (р), а проверку на герметичность - при рабочем давлении, с целью выявления дефектов и определения герметичности разъемных соединений

Инв. № докл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	С-15-085-МО	Лист 14

запорной арматуры. Гидравлические испытания на прочность проводят при полностью открытой запорной арматуре кранового узла.

Узел запорной арматуры считается выдержавшим предварительное гидравлическое испытание, если при осмотре узла не будут обнаружены утечки.

Защита газопровода от коррозии

Качество используемых материалов должно быть подтверждено сертификатами завода изготовителя.

Трубы надземной прокладки предусмотрены с наружным антикоррозионным покрытием толстослойной эмалью желтого цвета в два слоя по слою грунтовки.

Крановые узлы

Проектной документацией предусматривается установка запорной арматуры на газопроводах диаметрами 720 мм и 530 мм. Арматура устанавливается в районе выхода из земли трубопровода

Для продувки и пневматических испытаний на границе подключения к внутриплощадочным газопроводам для подачи азота давлением 0,6 МПа (для продувок) и азота давлением 5,0 МПа (для пневматических испытаний) предусмотрены 2 шаровых крана DN 100 и DN 150 для трубопроводов DN 500 и DN 700 соответственно.

Сведения о проектируемой запорной арматуре представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Проектируемая запорная арматура

Технические параметры линейной арматуры	Технические параметры арматуры продувочной линии или технологической обвязки	Место установки (газопровод), ПК
Запорная арматура на технологических трубопроводах		
Кран шаровой DN 700, PN 2,5 МПа 11сб62р2 с ручным приводом надземной установки	-	Трубопровод DN 700 ПК 0+12,20
Кран шаровой DN 500, PN 2,5 МПа 11сб68п12 с ручным приводом надземной установки	-	Трубопровод DN 500 ПК 0+12,20
Запорная арматура для продувки и пневматических испытаний		

Изм. № подл.	Изм. №	Дата
	Изм. №	Дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	C-15-085-МО	Лист 15
------	---------	------	--------	-------	------	--------------------	------------

Кран шаровой DN 100, PN 2,5 МПа I Псе60п с ручным приводом надземной установки	Труба 108х6 по [34]	Штуцер на трубопроводе DN 500 ПК 19+22,91
Кран шаровой DN 150, PN 2,5 МПа I Псе60пм с ручным приводом надземной установки	Труба 159х6 по [34]	Штуцер на трубопроводе DN 700 ПК 19+22,91

Все принятое оборудование кранового узла сертифицировано в установленном порядке и разрешено к промышленному применению.

Проектной документацией предусматривается применение запорной арматуры (кранов) производства Алексинского завода ОАО «Тяжпромарматура».

Арматура принимается шарового типа, как максимально удовлетворяющая условиям эксплуатации.

Вся запорная арматура принята на технологические параметры газопроводов, в соответствии с транспортируемой средой и соответствует климатическому исполнению района строительства. Герметичность затворов запорной арматуры принята класса «А». Назначенный срок службы кранов до списания - не менее 30 лет.

Площадка кранового узла предусмотрена с твердым покрытием, с учетом планировки, водоотведения поверхностных вод в ограждении капитального исполнения с калитками, закрываемыми на замок. Калитки имеют противоположенное направление. Проектом предусмотрены мероприятия по молниезащите, ограждению.

Расстановка знаков на крановых узлах

С целью безопасной эксплуатации площадочных сооружений проектом предусматривается расстановка типовых табличек по периметру ограждения площадочных сооружений.

На наружной стороне ограждения кранового узла устанавливаются:

- знак «Газ! Вход запрещен»;
- знак «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» в соответствии с графической частью – 4 знака;
- информационная табличка с указанием эксплуатирующей организации

Изм. №	Подл. и дата	Взам. инв. №
--------	--------------	--------------

Изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	С-15-085-МО	Лист 16

(ЭО), Филиала ЭО телефона Филиала ЭО.

Эксплуатация газопроводов к ОАО «ЗМУ КЧХК» диаметрами 720 мм и 530 мм осуществляется в автоматическом режиме управления. Система автоматизации (контроль давления в газопроводе, управление линейной запорной арматурой, защита газопровода от избыточного давления перекачиваемой среды) располагается на территории ГРС.

8 Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах

Специальные решения по защите людей, технологического оборудования, зданий и сооружений от воздушной ударной волны, вредных продуктов горения, радиоактивного, химического заражения и катастрофического затопления проектной документацией не предусматривались.

Постоянно обслуживающий персонал на проектируемом объекте отсутствует.

Во время проведения ремонтных работ на проектируемом участке газопровода возможно попадание бригады 5-6 человек, обслуживающей проектируемые объекты, в зоны опасности от соседних ПОО.

Персонал, обслуживающий проектируемые объекты, осведомлен о наличии соседних ПОО и возможных аварийных ситуациях на них, что обеспечивает своевременное обнаружение опасности и принятие адекватных мер по спасению.

9 Предусмотренные проектной документацией мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями

Конструктивные элементы запроектированы с учётом обеспечения их прочности, устойчивости, огнестойкости, морозостойкости и водонепроницаемости (рассчитаны на климатические условия размещения).

Все конструктивные элементы проектируемого объекта рассчитаны на

Изм. №	№ док.	Подп.	и	дата

						C-15-085-МО	Лист 17
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

восприятие максимальных ветровых, снеговых нагрузок, характерных для района строительства и запроектированы с необходимым запасом прочности к ветровым нагрузкам.

Проектной документацией предусмотрены решения по антикоррозионной защите проектируемого оборудования.

10 Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов материальных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте;
- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников;
- иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;
- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии.

Финансирование мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций функционального и объектовых звеньев, содержанию органов управления,

Изм. инв. №
Подп. и дата
Изм. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

C-15-085-МО

Лист
18

уполномоченных решать задачи предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет собственных средств ОАО «ЗМУ КЧХК».

Объектовый резерв финансовых и материальных ресурсов ОАО «ЗМУ КЧХК» для локализации и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций составляет около 10 млн. рублей в год.

ОАО «ЗМУ КЧХК» застрахован в страховой компании ОАО «ВСК». Объект страхования - имущественный интерес страхователя, связанный с его намерением избежать убытков (расходов) при наступлении гражданской ответственности за вред, причиненный им третьим лицам и окружающей природной среде в связи с эксплуатацией страхователем опасного производственного объекта.

В ОАО «ЗМУ КЧХК» имеются все необходимые расчеты финансовых и материальных ресурсов, требуемых для проведения спасательных, восстановительных и других неотложных работ, оказания материальной помощи пострадавшим и их семьям.

В каждом подразделении завода имеется общий резерв материальных средств, для оперативной ликвидации аварий силами нештатных аварийно-спасательных формирований.

В ОАО «ЗМУ КЧХК» имеются следующие службы, в задачи которых входит предупреждение и ликвидация аварий и чрезвычайных ситуаций:

- газоспасательная служба (41 человек);
- пожарная часть СУФСП-16 (300 человек);
- пожарные дружины цехов и подразделений (до 400 человек);
- бригада скорой медицинской помощи (2 человека);
- производственная лаборатория (133 человека);
- сводная команда радиационно-химической защиты № 1 (158 человек);
- добровольная газоспасательная команда завода (370 человек);
- служба химической разведки по контролю воздушной среды (30 человек);
- команда пожаротушения завода (25 человек).

В распоряжение руководства противопожарной службы Гражданской обороны передаются 2 команды пожаротушения, силы и средства противопожарной службы города. В резерве находятся 6 пожарных автомобилей и 50 человек личного состава,

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	С-15-085-МО	Лист 19

включая невоенизированные формирования Гражданской обороны. В производственных и складских помещениях предусмотрены системы обнаружения и оповещения предельно-допустимых концентраций вредных и взрывоопасных веществ:

На ОАО «ЗМУ КЧХК» действует профессиональная газоспасательная служба (ГСС), укомплектованная личным составом в количестве 41 чел., согласно штатного расписания. Оперативный персонал ГСС в количестве 41 человек подготовлен по 147 часовой «Программе специальной подготовки оперативного персонала ГСС ОАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината», утверждённой Минатомом РФ, допущен к самостоятельной работе, имеет по 2-3 специальности по отдельным видам работ и персонально аттестован на статус спасателя.

Спасателей 1 класса – 12 человек.

Спасателей 2 класса – 3 человека.

Спасателей 3 класса – 8 человек.

В зависимости от складывающейся обстановки по решению отдела ГО и ЧС дополнительно могут привлекаться силы и средства согласно «Плана взаимодействия МСЧ-52 с Кировским областным здравотделом».

Обеспечение медикаментами осуществляется:

- межбольничной аптекой МСЧ-52 по распоряжению начальника медицинской службы МСЧ-52;
- центральной аптекой по согласованию с начальником этой аптеки;
- складом № 28 по распоряжению директора.
- Силы и средства для выполнения мероприятий медицинской службы гражданской обороны при чрезвычайной ситуации следующие:
 - бригады ССНМП, 4 формирования, база – станция СНМП, адрес – МСЧ-52, телефон – 03, 42552, готовность («Ч»+) – немедленно;
 - бригады ССНМП, 8 формирований, база – станция СНМП, адрес – МСЧ-52, телефон – 03, 42552, готовность («Ч»+) – + 30 минут;
 - бригады ССНМП, 50 формирований, база – станция СНМП, адрес – г. Киров, телефон – 03, готовность («Ч»+) – по требованию немедленно;

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	С-15-085-МО				Лист 20
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Лист 20	
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Лист 20	

- сандружина, 2 формирования, база – ООО «Завод полимеров КЧХК», адрес – производственная площадка, телефон – отдел ГО и ЧС 41501, готовность («Ч»+) – + 30 минут;
- больница, 500 коек, база – МСЧ-52, адрес – МСЧ-52, телефон – начальник МСЧ 41154, готовность («Ч»+) – + 1 час;
- больница, 120 коек, база – ЦРБ, адрес – ЦРБ, телефон – главный врач 46404, готовность («Ч»+) – + 2 часа;
- больница, 120 коек, база – МСЧ механического завода, адрес – г. Киров, Нововятский район, телефон – главный врач 696000, готовность («Ч»+) – + 2 часа;
- городская больница №1, 60 коек, база – Кировский областной здравотдел, адрес – г. Киров, ул. Попова, 41, телефон – главный врач 641861, готовность («Ч»+) – + 2 часа;
- городская больница №2, 150 коек, база – Кировский областной здравотдел, адрес – г. Киров, ул. Московская, 163а, телефон – главный врач 255577, готовность («Ч»+) – + 1 час;
- областная клиническая больница №2, 105 коек, база – Кировский областной здравотдел, адрес – г. Киров, ул. Воровского, 42, телефон – главный врач 628819, готовность («Ч»+) – + 1 час.

Для ликвидации аварий на ОПО ОАО «ЗМУ КЧХК» привлекаются силы цехов. По решению управляющего директора приводятся в готовность и привлекаются для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ нештатные аварийно-спасательные формирования, газоспасательная служба, СПЧ-3 и здравпункт. Если чрезвычайная ситуация вышла за пределы локального значения, по решению городская КЧС и ПБ могут привлекаться силы и средства профессиональных формирований и территориальной подсистемы РСЧС.

В соответствии с приказом управляющего директора ОАО «ЗМУ КЧХК» на предприятии созданы нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ).

В непосредственной близости от промплощадки ОАО «ЗМУ КЧХК» дислоцируются профессиональные пожарные формирования: СПЧ-3.

11 Предусмотренные проектной документацией технические решения по

Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №			
			Изм.	Кол.уч.	Лист

						С-15-085-МО	Лист 21
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

системам оповещения о чрезвычайных ситуациях

Существующая система оповещения ОАО «ЗМУ КЧХК» полностью обеспечивает доведение сигналов оповещения и речевой информации до органов управления, должностных лиц, работников декларируемого объекта и населения, проживающего в Кирово-Чепецком районе.

Система оповещения о чрезвычайных ситуациях включает в себя:

- функционирование службы оповещения и связи;
- выполнение работниками предприятия своих должностных обязанностей, предусматривающих немедленное сообщение своему непосредственному руководителю, диспетчеру, в газоспасательную станцию и в пожарную охрану информации об обнаруженных аварийных ситуациях;
- оповещение руководства и специалистов завода, аварийно-спасательных служб, городских, районных и областных организаций диспетчером в соответствии с разработанными на предприятии схемами оповещения об аварийных ситуациях и авариях;
- поддержание постоянной готовности технических средств оповещения и связи.

Основными задачами службы оповещения и связи являются:

- своевременное получение и доведение сигналов по чрезвычайным ситуациям до персонала завода и населения г. Кирово-Чепецка;
- постоянное поддержание в технически исправном состоянии оборудования для оповещения и связи;
- надежность и быстрота передачи приказов, распоряжений, команд, сигналов в течение всех этапов действий сил по локализации и ликвидации аварий.

Для оповещения руководящего состава и персонала завода об аварийных ситуациях функционируют четыре стойки циркуляционного вызова П-164Ц (общей емкостью 280 абонентов), четыре усилителя УПВ-5, шесть усилителей УПВ-1,25, двадцать две электрические сирены С-43 и двести шестнадцать уличных громкоговорителей мощностью 10 Вт каждый.

Весь руководящий и начальствующий состав в системе централизованного оповещения разделен на две очереди. В первую очередь включены руководство

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

C-15-085-МО

Лист
22

завода, начальники служб и их заместители, руководящий состав, участвующий в ликвидации аварий. Во вторую очередь включены начальники цехов и подразделений. Централизованное оповещение осуществляется как в рабочее, так и в нерабочее время. Персонал, находящийся на рабочих местах, оповещается звуковым сигналом электрических сирен и по радиосети завода в любое время суток. Управление стойками П-164Ц по сигналу «Объявлен сбор» осуществляется с центрального радиоузла комбината дежурным персоналом участка связи, диспетчером завода. Оперативное информирование населения города об авариях и чрезвычайных ситуациях может осуществляться также диспетчером комбината. Диспетчер на своем рабочем месте обладает возможностями включать электрические сирены, установленные на заводе и в городе, а также передавать с помощью микрофона через городскую и заводскую радиосети сообщения об аварии, направлении ветра, путях выхода из зоны возможного химического заражения.

Установлена прямая телефонная связь диспетчера с оперативными дежурными областного Главного управления ГО и ЧС, городского Управления ГО и ЧС, ОВД, ОФСБ, руководящими работниками, главными специалистами завода, аварийными службами (газоспасательная станция, пожарные части, здравпункт, ОАО «Кировское охранное предприятие», цехи, ООО «Управление автомобильного транспорта Кирово-Чепецкого химического комбината», ООО «ТЛК КЧХК»). Все системы оповещения и связи поддерживаются в работоспособном состоянии и поддерживаются в работоспособном состоянии и модернизируются по мере поступления более современных технических устройств. Руководящий состав пользуется мобильной связью.

Информирование населения города о возможных аварийных ситуациях с разъяснением порядка экстренной эвакуации, действий при аварии, мер оказания первой помощи осуществляется периодически через городскую радиосеть и газеты.

Охранная сигнализация предусматривается в помещениях с применением современных технических средств для охранной сигнализации. ОАО «ЗМУ КЧХК» относится к химически опасным объектам. В соответствии с [35] зона действия локальной системы оповещения установлена в радиусе 2,5 км вокруг завода.

Схема оповещения об аварийных ситуациях и авариях в цехах и на территории

Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	С-15-085-МО	Лист 23

ЗМУ, а так же списки оповещения в случае ЧС представлены в Приложении Д.

Проектными решениями дополнительно к имеющимся не предусматриваются технические решения по системе оповещения в ЧС.

12 Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации

В случае аварии на проектируемом объекте (факельное горение газа) противоаварийная устойчивость пунктов управления не нарушится, операторы, находящиеся в зданиях, не пострадают, возможность управления процессом при аварии будет обеспечена.

Резервный пункт управления не требуется и проектной документацией не предусматривается.

Подраздел «Сети связи» в рамках проектируемого объекта не разрабатывается, новые решения по обеспечению устойчивой радиосвязи и проводной связи при ЧС в дополнение к имеющимся так же не разрабатывались.

13 Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на территории проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций

Район работ характеризуется хорошо развитой дорожной сетью. Проезд возможен круглогодично автомобильным транспортом по дорогам федерального, областного и местного значения.

Маршрутами ввода на территорию объекта сил и средств ликвидации ЧС будут являться автодороги существующей сети наиболее благоприятные для выдвигения.

Для обеспечения возможности подъезда аварийно-восстановительной техники в случае возникновения аварии, а также беспрепятственной эвакуации персонала

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	С-15-085-МО	Лист 24

предусматривается содержание дорог в исправном состоянии.

В случае ЧС природного или техногенного характера эвакуация персонала с территории объекта осуществляется автотранспортом по существующим и по проектируемой дорогам.

Проектной документацией предусмотрено строительство подъездной автодороги к крановым узлам. Технические показатели автодороги приведены в таблице II.

Таблица II - Технические показатели автодороги


Технические показатели	Количество
Категория дороги	IV-в
Протяженность, м	73
Ширина земляного полотна, м	8,0
Ширина обочины, м	1,75
Ширина земляного полотна по низу дорожной одежды, м	8,40
Максимальная высота насыпи, м	2,20
Средняя высота насыпи, м	1,22
Расчетная скорость движения, км/ч	40
Наименьший радиус выпуклых кривых, м	3585
Наименьший радиус вогнутых кривых, м	2888
Наибольший продольный уклон, %	34
Тип покрытия	переходное, щебеночное
Искусственные сооружения	металлические трубы
Расчетные нагрузки на искусственные сооружения	A 14, НК-100

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Изм.	Код. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

C-15-085-МО

Лист
25



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ ФИРМА «СТРОЙПРОЕКТ»

г. Киров, ул. Воровского, 78А

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

**КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ С ПРОЕКТОМ
 МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ В
 КАДАСТРОВЫЙ КВАРТАЛ 43:42:000019, В ЦЕЛЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ
 ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – «РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНЕШНЕЙ СХЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
 ОАО «ЗМУ КЧХК»**

Проект межевания
С-15-085-ППТ-ПМ

Заказчик: ОАО «ЗМУ КЧХК».

г. Киров, 2015г.

Согласовано:			
Визм. инв. №			
Испол. з. дата			
Визм. № подл.			

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ ФИРМА «СТРОЙПРОЕКТ»**

ЗАКАЗЧИК: ОАО «ЗМУ КЧХК».

**КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ С ПРОЕКТОМ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ В
КАДАСТРОВOM КВАРТАЛЕ 43:42:000019, В ЦЕЛЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – «РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНЕШНЕЙ СХЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
ОАО «ЗМУ КЧХК»**

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
С-15-085-ПМ**

Согласовано:			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Директор

А.П. Кириленков

Главный инженер проекта

О.А. Уланова

г. Киров, 2015г.

СОДЕРЖАНИЕ											
Обозначение		Наименование					стр.				
С-15-085-ПМ-С		Содержание									
		Проект межевания									
С-15-085-ПМ		Сведения по межеванию территории									
С-15-085-ПМ		Чертеж проекта межевания М 1:1000									
		Приложение									
		Сведения государственного кадастра недвижимости в виде кадастрового плана территории квартала 43:42:000019 от 27.04.2015 №90/15-84348.									
		Уведомление об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от 05.05.2015 № 43/014/2000/2015-6947									
		Кадастровый паспорт земельного участка 43:42:000000:1226 от 04.08.2015 г. № 90/15-152965									
		Договор аренды земельного участка № 3629 от 19.08.2015 г. на земельный участок с кадастровым номером 43:42:000000:1226									
		Кадастровый паспорт земельного участка 43:42:000019:224 от 14.08.2015 г. № 90/15-160664									
		Договор аренды земельного участка № 3628 от 19.08.2015 г. на земельный участок с кадастровым номером 43:42:000019:224									
С-15-085-ПМ		Градостроительный план земельного участка									
		Градостроительный план земельного участка									
		Чертеж градостроительного плана. Масштаб 1:1000									
		Заместитель Главы Администрации Муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области Распоряжение «О предварительном согласовании общества с ограниченной ответственностью проектная фирма «Уралтрубопроводстройпроект» места размещения объекта «Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО ЗМУ КЧХК от 26.03.2014 № 115-01									
		Акт № 01-14 от 18.03.2014 Утверждён: Распоряжением заместителя главы администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от 26.03.2014 № 115-01									
		Копия газеты «Информационный бюллетень» №9 часть 2(260) от 05.003.2014 г.									
		Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области № 164-01 от 18.04.2014 г. «Об утверждении градостроительного плана земельного участка»									
		Градостроительный план земельного участка RU43302000-269									
		Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области № 163-01 от 18.04.2014 г. «Об утверждении градостроительного плана земельного участка»									
		С-15-085-ПМ-С									
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Исп. № подл.	Пош. и дата							СОДЕРЖАНИЕ	Станды	Лист	Листов
									П	1	1
									ООО «Инженерная фирма «Стройпроект»»		
		Н.Контроль	Уланова,О.А.				14.09.2015				

	Градостроительный план земельного участка RU43302000-268	
	Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области» Администрация города Кирово-Чепецка Справка от 05.03.2014 № 1925-01-16	
	ОАО МРСК Центра и Приволжья филиал «Кировэнерго» письмо от 14.08.2014 № 41-07/250 «О согласовании проектной документации на реконструкцию газопровода ОАО «ЗМУ КЧХК»	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	С-15-085-ПМ-С	Лист 2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

1. Сведения по межеванию территории

Проект межевания территории разработан на основании проекта Корректировка Проекта планировки территории с проектом межевания в составе проекта планировки территории в кадастровом квартале 43:40:000019, в целях реконструкции линейного объекта - «Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО «ЗМУ КЧХК».

Территория проектирования согласно кадастровому делению расположена в границах кадастровых кварталов: 43:12:000019; 43:42:000041.

Для выполнения проектирования кадастровых работ был запрошен кадастровый план территории квартала 43:12:000019.

Для выявления установленных сервитутов на существующие линейные объекты, проходящие вблизи проектируемого объекта, были получены сведения в ФБУ ЗКП по Кировской области на земельные участки. Из полученных сведений следует, что вблизи проектируемого линейного объекта – нет установленных сервитутов.

В рамках проекта межевания запроектированы границы частей земельных участков, попадающих в границу временного и постоянного отвода линии линейного объекта.

Границы временного отвода линейного объекта подъездная автодорога, согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, затрагивает следующие земельные участки:

Временный отвод на период строительства подъездной автодороги:

Общая площадь 10224 кв.м.

Протяженность линейного объекта подъездная автодорога, проходящего по территории МО город Кирово-Чепецк Кировской области – 73 п.м.

Коридор линейного объекта – в границах временного отвода затрагивает следующие земельные участки и земли:

Изм. № поз. по плану	Изм. № поз. по плану	Изм. № поз. по плану	C-15-085-ПШТ-ПМ						Стадия	Лист	Листов
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
			Разработал		Шубля.И.Е.		14.09.2015	ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ	ООО «Инженерная фирма «Сиройпроект»		
			Проверил		Уланова.О.А.	14.09.2015					
			Н.контроль		Уланова.О.А.	14.09.2015					

Земли кадастрового квартала 43:42:000019

Площадь кадастрового квартала 464.51 Га

Участок 43:42:000000:1226

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Местоположение – Кировская обл, г. Кирово-Чепецкий.

Разрешенный вид использования – трубопроводный транспорт

Площадь – 10224 кв.м.

Права – отсутствуют.

Обременения – отсутствуют.

Сформированная часть 43:42:000000:1226:ЧЗУ1

Система координат г. Кирова

№ точки	X	Y
177	575198.36	2215873.11
178	575195.68	2215883.07
179	575193.55	2215888.27
180	575192.03	2215891.99
181	575187.60	2215902.52
182	575181.29	2215917.30
183	575179.23	2215922.08
184	575177.13	2215926.86
185	575170.21	2215943.17
186	575161.68	2215921.04
187	575127.34	2215908.92
6	575126.68	2215908.64
5	575126.15	2215868.04
133	575125.22	2215798.09
174	575124.87	2215771.53
49	575124.80	2215766.10
4	575124.79	2215765.32
188	575190.32	2215764.68
117	575196.01	2215764.62
118	575196.23	2215775.96
119	575192.52	2215776.16
120	575192.69	2215786.54
121	575195.96	2215786.54
122	575196.16	2215802.66
175	575196.75	2215851.61

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	С-15-085-ППТ-ПМ	Лист 2

176	575196.76	2215870.09
177	575198.36	2215873.11
-	-	-
189	575148.87	2215892.15
190	575134.87	2215892.29
191	575134.63	2215868.26
192	575134.60	2215864.75
193	575148.59	2215864.61
194	575148.68	2215873.91
189	575148.87	2215892.15
-	-	-
195	575143.74	2215899.00
196	575140.40	2215901.22
197	575138.19	2215897.88
198	575141.53	2215895.67
195	575143.74	2215899.00
-	-	-
199	575143.03	2215792.78
200	575139.69	2215794.99
201	575137.48	2215791.66
202	575140.82	2215789.45
199	575143.03	2215792.78
Площадь =	10224 кв. м.	

Участок 43:42:000019:177

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Местоположение – Кировская обл, г. Кирово-Чепецкий.

Разрешенный вид использования – двухцепная воздушная линия электропередачи ВЛ-110 кВ ТЭЦ-3-Чепецк ТЭЦ-3-Вятка (линейный объект).

Площадь – 385 кв.м.

Права – отсутствуют.

Обременения – отсутствуют.

Сформированная часть 43:42:000019:177:ЧЗУ1

Система координат г. Кирова

№ точки	X	Y
189	575148.87	2215892.15
190	575134.87	2215892.29

Изм. № подл.	Подп. и дат.	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

C-15-085-ППТ-ПМ

Лист
3

191	575134.63	2215868.26
192	575134.60	2215864.75
193	575148.59	2215864.61
194	575148.68	2215873.91
189	575148.87	2215892.15
Площадь =	385 кв. м.	

Постоянный отвод подъездной автодороги:

Общая площадь линейного объекта подъездная автодорога, проходящей по территории МО город Кирово-Чепецк Кировской области 1650 кв.м.

Протяженность линейного объекта подъездная автодорога, проходящего по территории МО город Кирово-Чепецк Кировской области – 73 п.м.

Коридор линейного объекта – в границах постоянного отвода затрагивает следующие земельные участки и земли:

Земли кадастрового квартала 43:42:000019

Площадь кадастрового квартала 464.51 Га

Участок 43:42:000000:1226

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Местоположение – Кировская обл, г. Кирово-Чепецкий.

Разрешенный вид использования – трубопроводный транспорт

Площадь – 10224 кв.м.

Права – отсутствуют.

Обременения – отсутствуют.

Сформированная часть 43:42:000000:1226:ЧЗУ1

Система координат г. Кирова

№ точки	X	Y
122	575196.16	2215802.66
123	575194.60	2215802.66
124	575191.10	2215793.73
125	575164.82	2215795.38
126	575161.91	2215797.23
127	575152.54	2215797.92

Изм. № подл.	Взам. инв. №
Подл. и дата	

					С-15-085-ППТ-ПМ		Лист 4
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

128	575150.26	2215795.94
129	575147.17	2215796.20
130	575143.19	2215799.04
131	575135.32	2215799.56
132	575132.63	2215797.45
133	575125.22	2215798.09
89	575124.73	2215760.71
3	575124.77	2215763.14
4	575124.79	2215765.32
49	575124.80	2215766.10
174	575124.87	2215771.53
173	575150.08	2215773.30
172	575152.67	2215770.97
171	575161.17	2215771.48
170	575164.65	2215773.62
116	575190.96	2215774.86
117	575196.01	2215764.62
118	575196.23	2215775.96
119	575192.52	2215776.16
120	575192.69	2215786.54
121	575195.96	2215786.54
122	575196.16	2215802.66
-	-	-
199	575143.03	2215792.78
200	575139.69	2215794.99
201	575137.48	2215791.66
202	575140.82	2215789.45
199	575143.03	2215792.78
Площадь =	1650 кв. м.	

Постоянный отвод газопровода:

Общая площадь линейного объекта газопровод, проходящего по территории МО город Кирово-Чепецк Кировской области 6225 кв.м.

Протяженность линейного объекта газопровод, проходящего по территории МО город Кирово-Чепецк Кировской области – 1110 п.м.

Коридор линейного объекта – в границах постоянного отвода затрагивает следующие земельные участки и земли:

Земли кадастрового квартала 43:42:000019

Площадь кадастрового квартала 464.51 Га

Изм. № покл.	Подп. и. дата	Врам. инв. №
--------------	---------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

C-15-085-ППТ-ПМ

Лист
5

Участок 43:42:000019:224

Многоконтурный земельный участок. Граница земельного участка состоит из 6 контуров.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Местоположение – Кировская обл, г. Кирово-Чепецкий.

Разрешенный вид использования – трубопроводный транспорт.

Площадь – 2679 +/-18 кв.м.

Права – отсутствуют.

Обременения – содержатся.

Сведения об объекте недвижимости имеют статус временные. Дата истечения временного характера сведений – 15.08.2020 г.

Сформированная часть 43:42:000019:224(6)

Система координат г. Кирова

№ точки	X	Y
48	575198.24	2215765.59
204	575196.03	2215765.61
117	575196.01	2215764.62
206	575196.47	2215764.62
207	575198.25	2215764.60
48	575198.24	2215765.59
Площадь =	2 кв. м.	

Участок 43:42:000000:1226

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Местоположение – Кировская обл, г. Кирово-Чепецкий.

Разрешенный вид использования – трубопроводный транспорт

Площадь – 10224 кв.м.

Права – отсутствуют.

Обременения – отсутствуют.

Или, № поля.	Подп. и дата	Взам. или, №

						С-15-085-ППТ-ПМ	Лист 6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Сформированная часть **43:42:000000:1226:ЧЗУ2**

Система координат г. Кирова

№ точки	X	Y
204	575196.03	2215765.61
49	575124.80	2215766.10
4	575124.79	2215765.32
188	575190.32	2215764.68
117	575196.01	2215764.62
204	575196.03	2215765.61
Площадь =	63 кв. м.	

Участок 43:42:000019:224

Многоконтурный земельный участок. Граница земельного участка состоит из 6 контуров.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Местоположение – Кировская обл, г. Кирово-Челецкий.

Разрешенный вид использования – трубопроводный транспорт.

Площадь – 2679 +/-18 кв.м.

Права – отсутствуют.

Обременения – содержатся.

Сведения об объекте недвижимости имеют статус временные. Дата истечения временного характера сведений – 15.08.2020 г.

Сформированная часть **43:42:000019:224(5)**

Система координат г. Кирова

№ точки	X	Y
208	575194,41	2215760.19
209	575192.95	2215760.19
90	575192.81	2215760.19
91	575192.03	2215635.71
92	575180.64	2215635.79

Инв. № подл.	Взам. инв. №
	Подл. и дата

С-15-085-ППТ-ПМ						Лист 7
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

93	575180.53	2215618.64
94	575191.93	2215618.56
45	575191.37	2215529.54
46	575193.97	2215529.41
41	575193.98	2215584.17
42	575193.98	2215613.84
37	575193.98	2215622.27
38	575190.90	2215622.27
210	575190.51	2215629.07
211	575192.95	2215629.16
212	575193.30	2215629.17
208	575194.41	2215760.19
Площадь =	592 кв. м.	

Участок 43:42:000019:224

Многоконтурный земельный участок. Граница земельного участка состоит из 6 контуров.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Местоположение – Кировская обл, г. Кирово-Чепецкий.

Разрешенный вид использования – трубопроводный транспорт.

Площадь – 2679 +/-18 кв.м.

Права – отсутствуют.

Обременения – содержатся.

Сведения об объекте недвижимости имеют статус временные. Дата истечения временного характера сведений – 15.08.2020 г.

Сформированная часть 43:42:000019:224(4)

Система координат г. Кирова

№ точки	X	Y
213	575193.70	2215524.33
214	575191.33	2215524.44

Изм. № подл.	Подл. в доку.	Взам. инв. №
--------------	---------------	--------------

Изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	С-15-085-ППТ-ПМ	Лист 8

95	575190.77	2215435.86
96	575180.77	2215435.92
97	575180.66	2215418.78
98	575190.66	2215418.70
215	575190.09	2215329.10
216	575191.84	2215329.28
217	575193.06	2215425.39
218	575189.55	2215425.67
219	575189.50	2215430.20
220	575192.98	2215430.35
213	575193.70	2215524.33
Площадь =	581 кв. м.	

Участок 43:42:000019:224

Многоконтурный земельный участок. Граница земельного участка состоит из 6 контуров.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Местоположение – Кировская обл, г. Кирово-Чепецкий.

Разрешенный вид использования – трубопроводный транспорт.

Площадь – 2679 +/-18 кв.м.

Права – отсутствуют.

Обременения – содержатся.

Сведения об объекте недвижимости имеют статус временные. Дата истечения временного характера сведений – 15.08.2020 г.

Сформированная часть 43:42:000019:224(3)

Система координат г. Кирова

№ точки	X	Y
221	575191.78	2215323.19
222	575190.05	2215323.48
99	575189.18	2215186.19

Взам. инв. №
Подп. и дата
Изм. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	С-15-085-ПТТ-ПМ	Лист 9

100	575178.18	2215186.26
101	575178.07	2215169.11
102	575189.07	2215169.04
223	575188.82	2215129.56
224	575189.66	2215129.56
225	575191.60	2215306.88
221	575191.78	2215323.19
Площадь =	438 кв. м.	

Участок 43:42:000019:224

Многоконтурный земельный участок. Граница земельного участка состоит из 6 контуров.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Местоположение – Кировская обл, г. Кирово-Чепецкий.

Разрешенный вид использования – трубопроводный транспорт.

Площадь – 2679 +/-18 кв.м.

Права – отсутствуют.

Обременения – содержатся.

Сведения об объекте недвижимости имеют статус временные. Дата истечения временного характера сведений – 15.08.2020 г.

Сформированная часть 43:42:000019:224(2)

Система координат г. Кирова

№ точки	X	Y
226	575189.57	2215123.89
227	575188.78	2215123.93
228	575187.94	2214992.83
226	575189.57	2215123.89
Площадь =	52 кв. м.	

Изм. № докум.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	С-15-085-ППТ-ПМ	Лист 10

Участок 43:42:000019:224

Многоконтурный земельный участок. Граница земельного участка состоит из 6 контуров.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Местоположение – Кировская обл, г. Кирово-Чепецкий.

Разрешенный вид использования – трубопроводный транспорт.

Площадь – 2679 +/-18 кв.м.

Права – отсутствуют.

Обременения – содержатся.

Сведения об объекте недвижимости имеют статус временные. Дата истечения временного характера сведений – 15.08.2020 г.

Сформированная часть 43:42:000019:224(1)

Система координат г. Кирова

№ точки	X	Y
34	575366.83	2214961.20
35	575193.14	2214962.18
36	575194.50	2215174.40
229	575194.35	2215174.40
230	575191.04	2214960.10
231	575197.00	2214959.91
232	575196.95	2214957.64
233	575229.16	2214957.46
234	575366.81	2214956.70
34	575366.83	2214961.20
Площадь =	1014 кв. м.	

Земли кадастрового квартала 43:42:000019

Площадь кадастрового квартала 464.51 Га

Сформированная часть участок ЗУ1 (квартал 43:42:000019)

Изм. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

						С-15-085-ППТ-ПМ	Лист 11
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Система координат г. Кирова

№ точки	X	Y
36	575194.50	2215174.40
39	575194.54	2215180.76
235	575194.61	2215191.34
229	575194.35	2215174.4
36	575194.50	2215174.40
Площадь =	1 кв. м.	

Участок 43:42:000019:33

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Местоположение – Кировская обл, г. Кирово-Чепецкий.

Разрешенный вид использования – воздуховод.

Площадь – 6886 кв.м.

Права – отсутствуют.

Обременения – содержатся.

Сформированная часть 43:42:000019:33:ЧЗУ1

Система координат г. Кирова

№ точки	X	Y
207	575198.25	2215764.60
206	575196.47	2215764.62
117	575196.01	2215764.62
188	575190.32	2215764.68
4	575124.79	2215765.32
3	575124.77	2215763.14
89	575124.73	2215760.71
90	575192.81	2215760.19
209	575192.95	2215760.19
208	575194.41	2215760.19

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	С-15-085-ППТ-ПМ	Лист 12

212	575193.30	2215629.17
211	575192.95	2215629.16
210	575190.51	2215629.07
38	575190.90	2215622.27
37	575193.98	2215622.27
42	575193.98	2215613.84
41	575193.98	2215584.17
46	575193.97	2215529.41
45	575191.37	2215529.54
214	575191.33	2215524.44
213	575193.70	2215524.33
220	575192.98	2215430.35
219	575189.50	2215430.20
218	575189.55	2215425.67
217	575193.06	2215425.39
216	575191.84	2215329.28
215	575190.09	2215329.10
222	575190.05	2215323.48
221	575191.78	2215323.19
225	575191.60	2215306.88
224	575189.66	2215129.56
223	575188.82	2215129.56
227	575188.78	2215123.93
226	575189.57	2215123.89
228	575187.94	2214992.83
103	575187.71	2214956.82
104	575366.81	2214955.80
234	575366.81	2214956.70
233	575229.16	2214957.46
232	575196.95	2214957.64
231	575197.00	2214959.91

Изм. № подл.	Бюж. инв. №
	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

С-15-085-ППТ-ПМ

Лист
13


230	575191.04	2214960.10
229	575194.35	2215174.40
235	575194.61	2215191.34
40	575196.09	2215424.07
43	575196.14	2215430.43
44	575197.37	2215623.94
47	575197.40	2215630.28
207	575198.25	2215764.60
Площадь =	3487 кв. м.	


В целях проведения государственного кадастрового учета рекомендуется подготовить межевые планы в соответствии с предоставленным проектом межевания.

Перед проведением публичных слушаний, все владельцы земельных участков будут оповещены.

Изм. № докум.	Подп. и дата					Взам. инв. №					
Изм.	Код уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	С-15-085-ППТ-ПМ					Лист 14







Градостроительный план земельного участка

N°	R	U	4	3	3	0	2	0	0	0	-										
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Внесение изменений в Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

Постановление главы администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 10.09.2015 г. № 1995 «О внесении изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в составе проекта планировки территории в кадастровом квартале 43:42:000019, в целях реконструкции линейного объекта – «Реконструкция внешней схемы газоснабжения ОАО «ЗМУ КЧК» утверждённый постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 02.07.2015 № 1211 (реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка

Кировская область

(субъект Российской Федерации)

Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк»

(муниципальный район или городской округ)

(последнее)

Кадастровый номер земельного участка

-
(заполняется при наличии кадастрового номера)

Описание местоположения границ земельного участка Кировская обл., г. Кирово-Чепецк

Площадь земельного участка 0,6225 га

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального строительства)

согласно чертежу градостроительного плана земельного участка

План подготовлен

Кириленков Алексей Петрович, директор ООО «Инженерная фирма «Стройпроект»

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. 14.09.2015 г.
(дата)

(подпись)


А.И.Кириленков
(расшифровка подписи)

Представлен

Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)



Утвержден

(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации об утверждении)

2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, занятые линейными объектами

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка

основные виды разрешенного использования земельного участка:

—

условно разрешенные виды использования земельного участка:

—

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:

—

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства

Назначение объекта капитального строительства

N Заполнение не требуется ,

(согласно чертежу градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков объектов капитального строительства, в том числе площадь

Кадастровый номер земельного участка согласно чертежу градостр. плана	1. Длина (метров)	2. Ширина (метров)	3. Полоса отчуждения	4. Охранная зона	5. Площадь земельного участка (га)	6. Номер объекта кап. стр-ва согласно чертежу градостр. плана	7. Размер (м ²)	
							макс.	мин.
Заполнение не требуется	Заполнение не требуется	Заполнение не требуется	Заполнение не требуется	Заполнение не требуется	Заполнение не требуется	Заполнение не требуется	Заполнение не требуется	Заполнение не требуется

2.2.2. Предельное количество этажей Заполнение не требуется

или предельная высота зданий, строений, сооружений _____ м.

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка Заполнение не требуется процентов.

2.2.4. Иные показатели: Заполнение не требуется

2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке

Назначение объекта капитального строительства

№ 1, газопровод
(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу градостроительного плана	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (га)	Полоса отчуждения	Охранные зоны
-	1110	5.4	0,6225	-	охранная зона инженерных сетей

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства

№ _____, _____
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)

кадастровый номер _____

технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен _____
(дата)

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№ Не имеется, _____
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта культурного наследия)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре _____

от _____

(дата)

4. Информация о возможности или невозможности разделения земельного участка

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)



О внесении и утверждении изменений в решение Кирово-Чепецкой городской Думы "О бюджете муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"

На основании статьи 22 Устава муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области Кирово-Чепецкая городская Дума РЕШИЛА:

Статья 1

Внести и утвердить в решение Кирово-Чепецкой городской Думы от 10.12.2014 № 16/88 "О бюджете муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (с изменениями, внесенными и утвержденными решениями Кирово-Чепецкой городской Думы от 10.06.2015 № 7/34, от 29.07.2015 № 9/42) следующие изменения:

1. В статье 1:

- 1) в абзаце втором пункта 1 слова "в сумме 1365204,4 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 1405422,2 тыс. рублей";
- 2) в абзаце третьем пункта 1 слова "в сумме 1398901,4 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 1437251,6 тыс. рублей";
- 3) в абзаце четвертом пункта 1 слова "в сумме 33697,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 31829,4 тыс. рублей".

2. Дополнить статьей 2.1 следующего содержания: "Статья 2.1

Установить, что в 2015 году реструктуризация задолженности юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей по местным налогам, начисленным по ним пеням и штрафам, образовавшейся по состоянию на 1 июля 2015 года, проводится в порядке, установленном администрацией муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области."

3. В подпункте 1 пункта 2 статьи 3 слова "в сумме 692766,8 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 732984,6 тыс. рублей".

4. В подпункте 1 пункта 1 статьи 8 слова "в сумме 65149,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 72722,8 тыс. рублей".

5. В статье 13:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова "в сумме 21000,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 20000,0 тыс. рублей";

2) в подпункте 2 пункта 2 слова "в сумме 12000,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 11000,0 тыс. рублей" и слова "в сумме 1000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю" заменить словами "равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю".

6. Дополнить статьей 21.1 следующего содержания: "Статья 21.1

1. В целях реализации муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" из бюджета муниципального образования предоставляется субсидия Кирово-Чепецкому муниципальному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства, являющемуся микрофинансовой организацией, на льготное кредитование (микрокредитование) субъектов малого предпринимательства.

2. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с порядком определения объема и предоставления указанной субсидии из бюджета муниципального образования, установленным муниципаль-

ным правовым актом администрации муниципального образования."

7. Дополнить статьей 21.2 следующего содержания: "Статья 21.2

1. В целях реализации муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" из бюджета муниципального образования предоставляются гранты в форме субсидий победителям конкурса по предоставлению начинающим субъектам малого предпринимательства грантов на создание собственного дела.

2. Предоставление грантов в форме субсидий осуществляется в соответствии с порядком, установленным муниципальным правовым актом администрации муниципального образования."

8. Дополнить статьей 21.3 следующего содержания: "Статья 21.3

1. В целях реализации муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" из бюджета муниципального образования предоставляются гранты в форме субсидий субъектам малого предпринимательства для финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов по выплате авансового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга).

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с порядком, установленным муниципальным правовым актом администрации муниципального образования."

9. Приложение № 1 к решению Кирово-Чепецкой городской Думы "О бюджете муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" изложить в новой редакции. Прилагается.

10. Приложение № 3 к решению Кирово-Чепецкой городской Думы "О бюджете муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" изложить в новой редакции. Прилагается.

11. Приложение № 4 к решению Кирово-Чепецкой городской Думы "О бюджете муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" изложить в новой редакции. Прилагается.

12. Приложение № 5 к решению Кирово-Чепецкой городской Думы "О бюджете муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" изложить в новой редакции. Прилагается.

13. Приложение № 6 к решению Кирово-Чепецкой городской Думы "О бюджете муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" изложить в новой редакции. Прилагается.

14. Приложение № 7 к решению Кирово-Чепецкой городской Думы "О бюджете муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" изложить в новой редакции. Прилагается.

15. Приложение № 8 к решению Кирово-Чепецкой городской Думы "О бюджете муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" изложить в новой редакции. Прилагается.

16. Приложение № 9 к решению Кирово-Чепецкой городской Думы "О бюджете муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" изложить в новой редакции. Прилагается.

Статья 2

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк" Кировской
области
В.В. Крешетов

Приложение №1

к решению Кирово-Чепецкой городской Думы
«О бюджете муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов»

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета муниципального образования

Код главного администратора	Код бюджетной классификации	Наименование администратора
912		Департамент финансов администрации муниципального образования «Город Кирово - Чепецк» Кировской области
912	1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
912	1 16 18040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части
912	1 16 32000 04 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов

912	1 16 33040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
912	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
912	1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
912	1 17 05040 04 3000 180	Иные неналоговые доходы бюджетов городских округов
912	1 18 04100 04 0000 151	Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
912	1 18 04200 04 0000 151	Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
912	1 18 04000 04 0000 180	Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
912	2 02 01001 04 0000 151	Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
912	2 02 01003 04 0000 151	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
912	2 02 01999 04 0000 151	Прочие дотации бюджетам городских округов
912	2 02 04999 04 4200 151	Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам, направленные на стимулирование органов местного самоуправления по увеличению поступлений доходов в областной и
912	2 08 04000 04 0000 180	Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
914		Департамент образования администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области
914	1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
914	1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
914	1 13 02064 04 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
914	1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
914	1 14 02042 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
914	1 14 02048 04 0000 410	Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств
914	1 14 02042 04 0000 440	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
914	1 16 33040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
914	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
914	1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
914	1 17 05040 04 3000 180	Иные неналоговые доходы бюджетов городских округов
914	2 02 02051 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
914	2 02 02204 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем
914	2 02 02999 04 5000 151	Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на создание в муниципальных общеобразовательных организациях универсальной «безбарьерной» среды и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным
914	2 02 02999 04 6000 151	Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей
914	2 02 02999 04 9000 151	Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности
914	2 02 03024 04 2100 151	Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
914	2 02 03024 04 2200 151	Субвенции местным бюджетам на выполнение отдельных государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных требований спортивных судей, предусмотренных частью 2 статьи 7.1 Закона Кировской области «О физической культуре и
914	2 02 03029 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного
914	2 02 03999 04 2700 151	Прочие субвенции местным бюджетам на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
914	2 02 03999 04 2800 151	Прочие субвенции местным бюджетам на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных

914	2 04 04099 04 0000 180	Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты
914	2 07 04020 04 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
914	2 07 04050 04 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
914	2 18 04010 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков
914	2 18 04020 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков
914	2 19 04000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
932		Кирово-Чепецкая городская Дума
932	1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
932	1 16 18040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части
932	1 16 32000 04 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
932	1 16 33040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
932	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
932	1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
932	1 17 05040 04 3000 180	Иные неналоговые доходы бюджетов городских округов
932	2 02 02999 04 9000 151	Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности
936		Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области
936	1 08 07150 01 1000 110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
936	1 08 07150 01 4000 110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)
936	1 08 07173 01 1000 110	Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
936	1 08 07173 01 4000 110	Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
936	1 11 01040 04 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
936	1 11 02084 04 0000 120	Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов
936	1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
936	1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
936	1 11 05074 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
936	1 11 05092 04 0000 120	Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,
936	1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими
936	1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
936	1 13 01530 04 0000 130	Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов
936	1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
936	1 13 02064 04 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
936	1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
936	1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
936	1 14 02042 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
936	1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
936	1 14 02048 04 0000 410	Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств
936	1 14 02042 04 0000 440	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
936	1 14 02043 04 0000 440	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части

936	1 14 03040 04 0000 410	Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному
936	1 14 03040 04 0000 440	Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному
936	1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
936	1 14 06024 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
936	1 15 02040 04 0000 140	Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций
936	1 16 33040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
936	1 16 37030 04 0000 140	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
936	1 16 46000 04 0000 140	Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с
936	1 16 51020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских
936	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
936	1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
936	1 17 05040 04 1000 180	Плата за размещение нестационарных торговых объектов
936	1 17 05040 04 2000 180	Плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
936	1 17 05040 04 3000 180	Иные неналоговые доходы бюджетов городских округов
936	2 02 02008 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей
936	2 02 02009 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
936	2 02 02051 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
936	2 02 02077 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
936	2 02 02216 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
936	2 02 02999 04 1200 151	Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры
936	2 02 02999 04 6000 151	Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей
936	2 02 02999 04 9000 151	Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности
936	2 02 03007 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
936	2 02 03022 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
936	2 02 03024 04 1500 151	Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая
936	2 02 03024 04 1600 151	Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению и комплектованию муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися на территориях муниципальных образований; государственному учету документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территориях муниципальных образований; оказанию государственных услуг по использованию документов Архивного фонда
936	2 02 03024 04 2000 151	Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
936	2 02 03024 04 2200 151	Субвенции местным бюджетам на выполнение отдельных государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных требований спортивных судей, предусмотренных частью 2 статьи 7.1 Закона Кировской области «О физической культуре и
936	2 02 03024 04 2300 151	Субвенции местным бюджетам по осуществлению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и
936	2 02 03024 04 2400 151	Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение государственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях
936	2 02 03024 04 2600 151	Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству

936	2 02 03027 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
936	2 02 03119 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
936	2 02 04025 04 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
936	2 02 04999 04 4100 151	Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета на ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной
936	2 04 04099 04 0000 180	Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты
936	2 07 04010 04 0000 180	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов
936	2 07 04050 04 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
936	2 18 04010 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков
936	2 18 04020 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков
936	2 18 04030 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий
936	2 19 04000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Приложение № 3

к решению Кирово-Чепецкой городской
Думы «О бюджете муниципального
образования «Город Кирово-Чепецк»
Кировской области на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Прогнозируемые объемы

**поступления доходов бюджета муниципального образования по налоговым и
пеналоговым доходам по статьям, по безвозмездным поступлениям по подстатьям
классификации доходов бюджетов на 2015 год**

(тыс. руб.)

Код БК	Наименование	Сумма 2015 год
000 10000000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	670123,1
000 10100000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	365340,3
000 10102000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	365340,3
000 10300000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	939,6
000 10302000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	939,6
000 10500000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	55107,3
000 10501000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	13594,0
000 10502000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	40004,9
000 10504000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1508,4
000 10600000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	101797,2
000 10601000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	16321,9
000 10602000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	51000,0
000 10606000 00 0000 110	Земельный налог	34475,3
000 10800000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	12340,0
000 10803000 01 1000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	12200,0
000 10807000 01 1000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	140,0
000 11100000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	77493,3

000 11105000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	70638,8
000 11107000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	144,5
000 11109000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	6710,0
000 11200000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	7444,6
000 11201000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	7444,6
000 11300000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	5946,4
000 11301000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	2936,2
000 11302000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	3010,2
000 11400000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	34560,3
000 11402000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	21322,0
000 11406000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	13238,3
000 11600000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	5283,0
000 11603000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	120,0
000 11606000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	80,0
000 11608000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	374,0
000 11625000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	124,0
000 11628000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	515,0
000 11630000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	25,0
000 11633000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	115,0
000 11637000 00 0000 140	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	58,0
000 11643000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	470,0
000 11651000 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов	450,0
000 11690000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	2952,0
000 11700000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3871,1
000 11705000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы	3871,1
000 20000000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	735299,1
000 20200000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	732984,6

000 20201000 00 0000 151	ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	51131,0
000 20201001 00 0000 151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	1131,0
912 20201001 04 0000 151	Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	1131,0
000 20201003 00 0000 151	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению	50000,0
912 20201003 04 0000 151	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	50000,0
000 20202000 00 0000 151	СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)	204587,1
000 20202009 00 0000 151	Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	9480,0
936 20202009 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	9480,0
000 20202051 00 0000 151	Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ	491,3
914 20202051 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	491,3
000 20202077 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	187900,0
936 20202077 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	187900,0
000 20202216 00 0000 151	Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	3179,0
936 20202216 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	3179,0
000 20202999 00 0000 151	Прочие субсидии	3536,8
000 20202999 04 0000 151	Прочие субсидии бюджетам городских округов	3536,8
914 20202999 04 0000 151	Прочие субсидии бюджетам городских округов	210,3
936 20202999 04 0000 151	Прочие субсидии бюджетам городских округов	3326,5
000 20203000 00 0000 151	СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	475334,6
000 20203022 00 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	43515,3
936 20203022 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	43515,3
000 20203024 00 0000 151	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	3722,8
936 20203024 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	3722,8
000 20203027 00 0000 151	Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	15697,0
936 20203027 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	15697,0
000 20203029 00 0000 151	Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	18366,0
914 20203029 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	18366,0

000 20203119 00 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	27897,4
936 20203119 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	27897,4
000 20203999 00 0000 151	Прочие субвенции	366136,1
000 20203999 04 0000 151	Прочие субвенции бюджетам городских округов	366136,1
914 20203999 04 0000 151	Прочие субвенции бюджетам городских округов	366136,1
000 20204000 00 0000 151	ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	1 931,9
000 20204025 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	17,4
936 20204025 04 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	17,4
000 20204999 00 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	1 914,5
936 20204999 04 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	46,9
912 20204999 04 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	1 867,6
000 20400000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	607,0
000 20404000 04 0000 180	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов	607,0
936 20404099 04 0000 180	Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов	607,0
000 20700000 00 0000 000	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1097,2
000 20704000 04 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	1097,2
914 20704020 04 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов	447,1
914 20704050 04 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	74,1
936 20704050 04 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	576,0
000 21800000 00 0000 000	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	756,8
000 21804000 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	756,8
000 21804010 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	717,0
914 21804010 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	716,7
936 21804010 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	0,3
000 21804020 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	27,9
914 21804020 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	0,6
936 21804020 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	27,3
000 21804030 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	11,9
936 21804030 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	11,9
000 21900000 00 0000 000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-146,5
000 21904000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-146,5
914 21904000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-119,8
936 21904000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-26,7
	ВСЕГО ДОХОДОВ	1405422,2

Приложение № 4
к решению Кирово-Чепецкой городской Думы
«О бюджете муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

**Распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2015 год**

Наименование расхода	Раз- дел	Под- раздел	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3	4
Всего расходов	00	00	1437251,6
Общегосударственные вопросы	01	00	120746,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1687,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	4193,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	57765,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	2159,6
Резервные фонды	01	11	500,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	54441,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	11284,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	10571,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	713,6
Национальная экономика	04	00	117492,0
Транспорт	04	08	16910,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	88087,6
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	12493,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	73314,0
Жилищное хозяйство	05	01	8505,7
Коммунальное хозяйство	05	02	16500,7
Благоустройство	05	03	48307,6
Охрана окружающей среды	06	00	793,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	793,6
Образование	07	00	724227,6
Дошкольное образование	07	01	323435,5
Общее образование	07	02	367438,9
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	882,4
Другие вопросы в области образования	07	09	32470,8
Культура, кинематография	08	00	133078,6
Культура	08	01	133078,6
Социальная политика	10	00	109778,8
Пенсионное обеспечение	10	01	1505,5
Социальное обеспечение населения	10	03	46352,8
Охрана семьи и детства	10	04	61434,8
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	485,7
Физическая культура и спорт	11	00	143998,8
Массовый спорт	11	02	141970,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	2028,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	00	2536,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	2536,7

Приложение № 5
к решению Кирово-Чепецкой городской Думы
«О бюджете муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

**Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2015 год**

Наименование расхода	Целевая статья	Вид рас- хода	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3	4
Всего расходов	0000000	000	1437251,6
Муниципальная программа «Развитие образования»	0100000	000	701310,5
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	0100200	000	269044,5
Дошкольные образовательные организации	0100201	000	134400,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0100201	600	134400,7
Общеобразовательные организации	0100202	000	48045,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0100202	100	2974,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0100202	200	27832,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0100202	600	14411,7
Иные бюджетные ассигнования	0100202	800	2826,2
Организации дополнительного образования	0100203	000	55105,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0100203	600	55105,6
Организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности	0100204	000	31493,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0100204	100	26275,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0100204	200	5144,4
Иные бюджетные ассигнования	0100204	800	73,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0100400	000	47062,3
Мероприятия в области образования	0100403	000	46679,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0100403	200	6084,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0100403	600	40595,0
Оздоровление детей за счет средств местного бюджета	0100405	000	382,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0100405	200	361,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0100405	600	21,5
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	0101500	000	210,3
"Создание в муниципальных общеобразовательных организациях универсальной ""безбарьерной"" среды и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием для детей-инвалидов"	0101524	000	210,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0101524	200	210,3

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	0101600	000	18366,0
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	0101613	000	18366,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0101613	100	197,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0101613	200	327,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0101613	300	17521,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0101613	600	319,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	0101700	000	366136,1
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	0101701	000	215558,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0101701	100	115951,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0101701	200	1977,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0101701	600	97628,8
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	0101714	000	150578,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0101714	600	150578,1
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы	0105027	000	491,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0105027	200	491,3
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики»	0200000	000	1210,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0200400	000	1210,3
Мероприятия в области молодежной политики	0200406	000	1064,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0200406	200	13,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0200406	600	1051,4
Гранты в области молодежной политики	0200407	000	145,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0200407	600	145,4
Муниципальная программа «Развитие культуры»	0300000	000	130180,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	0300200	000	19355,0
Услуги в сфере культуры, оказываемые учреждениями культурно-досугового типа	0300205	000	5029,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0300205	600	5029,3
Музеи и постоянные выставки	0300206	000	1795,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0300206	600	1795,8
Библиотеки	0300207	000	12529,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0300207	600	12529,9
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0300400	000	5261,6
Мероприятия в сфере культуры	0300401	000	5073,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0300401	600	5073,6
Гранты в области культуры	0300402	000	44,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0300402	600	44,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета	0300444	000	144,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0300444	600	144,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	0301700	000	46,9
Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов	0301712	000	46,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0301712	200	46,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	0301800	000	55500,0
Строительство центра культурного развития	0301806	000	55500,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0301806	400	55500,0
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	0305112	000	50000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0305112	400	50000,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	0305144	000	17,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0305144	600	17,4
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	0400000	000	104218,6
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	0410000	000	52864,6
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	0410200	000	3283,2
Учреждения оказывающие услуги по изготовлению специальных молочных продуктов детского питания и диетических пищевых продуктов для детей раннего возраста	0410208	000	3283,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0410208	100	2076,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0410208	200	1198,4
Иные бюджетные ассигнования	0410208	800	8,2
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0410400	000	2695,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства	0410416	000	210,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0410416	200	210,0
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций	0410423	000	2485,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0410423	600	2485,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	0410800	000	1505,5
Доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной администрации и выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы	0410801	000	1505,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0410801	300	1505,5
Выплаты отдельным категориям граждан	0410900	000	1196,7
Почетная грамота муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области с единовременной денежной выплатой	0410901	000	120,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0410901	300	120,0
Ежегодная денежная выплата гражданам при присвоении почетного звания "Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко"	0410902	000	15,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0410902	300	15,0
Ежегодная денежная выплата гражданам при присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"	0410903	000	10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0410903	300	10,0
Ежемесячная денежная выплата гражданам при присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"	0410904	000	763,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0410904	300	763,6
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидов, не пользующихся лифтом в жилом фонде	0410906	000	22,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0410906	200	0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0410906	300	22,4
Обеспечение мер социальной поддержки участников Великой Отечественной войны к дню Победы (материальная помощь)	0410907	000	73,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0410907	200	15,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0410907	300	58,0
Обеспечение мер социальной поддержки в виде материальной помощи неработающим пенсионерам, вышедшим на пенсию по возрасту из муниципальных учреждений	0410908	000	192,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0410908	300	192,0
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	0411000	000	2370,2
Премия главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области для поддержки талантливых детей	0411001	000	23,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0411001	300	23,0

Молодежная премия главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	0411002	000	10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0411002	300	10,0
Единовременная социальная выплата молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения среднего или высшего профессионального образования (профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования) и принятым на работу в муниципальные образовательные организации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	0411003	000	145,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0411003	300	145,4
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	0411004	000	45,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0411004	300	45,7
Обеспечение мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания	0411005	000	2146,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0411005	200	2146,1
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	0411600	000	41813,3
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	0411611	000	41813,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0411611	200	821,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0411611	300	40991,4
Подпрограмма «Социальные выплаты опекунам, попечителям, приемным родителям и обеспечение жильём детей-сирот»	0420000	000	43594,4
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	0421600	000	43594,4
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям	0421608	000	15697,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0421608	300	15697,0
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"	0421609	000	27897,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0421609	200	110,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0421609	300	411,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0421609	400	27376,4
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	0430000	000	972,6
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	0431000	000	972,6
Субсидия на улучшение жилищных условий граждан (молодых семей) муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	0431006	000	972,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0431006	300	972,6
Подпрограмма «Развитие и поддержка общественных инициатив жителей города Кирово-Чепецка»	0440000	000	6787,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0440400	000	3460,5
Мероприятия в сфере реализации инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	0440418	000	3460,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0440418	200	1777,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0440418	600	1683,5
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	0441500	000	3326,5
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	0441517	000	3326,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0441517	200	2163,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0441517	600	1162,9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	0500000	000	182174,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	0500200	000	39776,9

Организации дополнительного образования	0500203	000	39776,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0500203	600	39776,9
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0500400	000	2369,5
Мероприятия в области образования	0500403	000	334,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0500403	600	334,1
Оздоровление детей за счет средств местного бюджета	0500405	000	64,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0500405	600	64,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта	0500425	000	1970,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0500425	600	1970,8
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	0501500	000	37900,0
Реконструкция первой очереди стрельбища для биатлона под лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп»	0501535	000	37900,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0501535	400	37900,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	0501600	000	28,0
Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, предусмотренных частью 2 статьи 7.1 Закона Кировской области "О физической культуре и спорте в Кировской области"	0501615	000	28,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0501615	600	28,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	0501800	000	2100,0
Реконструкция первой очереди стрельбища для биатлона по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, пос. Перекоп под лыжно-биатлонный комплекс "Перекоп"	0501805	000	2100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0501805	400	2100,0
Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы"	0505095	000	100000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0505095	400	100000,0
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка»	0600000	000	11784,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	0600200	000	10571,3
Учреждения по обеспечению гражданской защиты населения	0600210	000	10571,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0600210	100	8102,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0600210	200	2278,2
Иные бюджетные ассигнования	0600210	800	190,2
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0600400	000	713,6
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0600409	000	551,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0600409	200	551,6
Гранты в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0600427	000	162,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0600427	600	162,0
Резервные фонды	0600700	000	500,0
Резервные фонды местных администраций	0600703	000	500,0
Иные бюджетные ассигнования	0600703	800	500,0
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры»	0700000	000	3196,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0700400	000	3196,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства	0700417	000	3196,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0700417	200	1695,0
Иные бюджетные ассигнования	0700417	800	1501,0
Муниципальная программа «Энергоэффективность»	0800000	000	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0800400	000	100,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства	0800416	000	100,0
Иные бюджетные ассигнования	0800416	800	100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	0900000	000	104998,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	0900200	000	53353,3
Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства и благоустройства	0900213	000	53353,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0900213	600	53353,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0900400	000	48466,1
Мероприятия в области транспортного сообщения узкоколейным железнодорожным транспортом	0900413	000	16910,8
Иные бюджетные ассигнования	0900413	800	16910,8
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	0900415	000	31555,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0900415	200	31555,3
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	0901500	000	3179,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	0901508	000	3179,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0901508	200	3179,0
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»	1000000	000	873,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1000400	000	873,6
Природоохранные мероприятия	1000408	000	873,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1000408	200	853,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1000408	600	20,2
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»	1100000	000	9929,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1100400	000	449,0
Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства	1100411	000	449,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1100411	200	246,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1100411	600	202,1
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	1101500	000	399,1
Поддержка малого и среднего предпринимательства	1101504	000	399,1
Иные бюджетные ассигнования	1101504	800	399,1
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	1105064	000	9080,9
Иные бюджетные ассигнования	1105064	800	9080,9
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	1200000	000	35990,4
Подпрограмма "Управление и распоряжение зданиями, строениями, сооружениями (помещениями), находящимися в муниципальной собственности и иными объектами муниципальной собственности"	1210000	000	25455,1
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1210200	000	12289,4
Учреждения, осуществляющие обеспечение полномочий органов местного самоуправления	1210212	000	12289,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1210212	600	12289,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1210400	000	11463,7
Управление муниципальной собственностью	1210424	000	11463,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1210424	200	10792,5
Иные бюджетные ассигнования	1210424	800	671,2
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	1211600	000	1702,0
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	1211611	000	1702,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1211611	600	1702,0
Подпрограмма " Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена"	1220000	000	2339,6

Мероприятия в установленной сфере деятельности	1220400	000	2089,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	1220412	000	2089,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1220412	200	2089,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	1221800	000	250,0
Покупка земель для муниципальных нужд - увеличение площади городского кладбища (Кирово-Чепецкий район, д.Каркино)	1221812	000	250,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1221812	400	250,0
Подпрограмма "Обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию и ремонту муниципальных жилых помещений"	1230000	000	8195,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1230400	000	8195,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства	1230416	000	8195,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1230416	200	8195,7
Муниципальная программа «Информационное общество»	1300000	000	5808,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1300200	000	4212,3
Учреждения, осуществляющие обеспечение полномочий органов местного самоуправления	1300212	000	4212,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1300212	100	2987,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1300212	200	1222,3
Иные бюджетные ассигнования	1300212	800	2,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1300400	000	1596,5
Общегосударственные мероприятия	1300410	000	1596,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1300410	200	1596,5
Муниципальная программа «Формирование и содержание архива»	1400000	000	1473,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1400200	000	1254,0
Архив	1400209	000	1254,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1400209	100	939,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1400209	200	310,3
Иные бюджетные ассигнования	1400209	800	4,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	1401600	000	219,0
Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися на территориях муниципальных образований, государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территориях муниципальных образований; оказание государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах	1401601	000	219,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1401601	200	219,0
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»	1500000	000	63553,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	1500100	000	54355,3
Центральный аппарат	1500102	000	53105,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1500102	100	50066,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1500102	200	2987,8
Иные бюджетные ассигнования	1500102	800	50,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	1500103	000	1250,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1500103	100	1250,3

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1500200	000	3645,8
Учреждения, осуществляющие обеспечение полномочий органов местного самоуправления	1500212	000	3645,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1500212	100	2796,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1500212	200	841,3
Иные бюджетные ассигнования	1500212	800	8,4
Другие вопросы органов местного самоуправления	1501300	000	2142,7
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления муниципального образования	1501301	000	300,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1501301	200	300,8
Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации	1501302	000	743,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1501302	200	743,5
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования	1501303	000	1013,6
Иные бюджетные ассигнования	1501303	800	1013,6
Выполнение прочих обязательств муниципального образования	1501304	000	84,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1501304	200	84,8
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	1501600	000	3409,8
Осуществление деятельности по опеке и попечительству	1501604	000	2343,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1501604	100	2334,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1501604	200	9,1
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий)	1501605	000	89,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1501605	200	89,7
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию	1501606	000	976,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1501606	100	976,9
Муниципальная программа «Управление муниципальным долгом»	1600000	000	2536,7
Обслуживание муниципального долга	1600600	000	2536,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1600600	700	2536,7
Муниципальная программа «Благоустройство»	1700000	000	35730,3
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1700200	000	8456,5
Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства и благоустройства	1700213	000	8456,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1700213	600	8456,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1700400	000	27207,8
Организация уличного освещения	1700419	000	25039,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1700419	200	25039,1
Организация благоустройства и озеленения территорий	1700420	000	815,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1700420	200	815,7
Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения	1700421	000	1353,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1700421	200	1353,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	1701600	000	66,0
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов	1701616	000	66,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1701616	200	66,0
Муниципальная программа «Организация массовых мероприятий и развитие мест отдыха на территории города Кирово-Чепецка»	1800000	000	14568,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1800200	000	5885,4
Учреждения, осуществляющие обеспечение полномочий органов местного самоуправления	1800212	000	5885,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1800212	600	5885,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1800400	000	8683,0
Организация благоустройства и озеленения территорий	1800420	000	8683,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1800420	600	8683,0
Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры»	1900000	000	19185,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1900200	000	5729,4
Учреждения, осуществляющие обеспечение полномочий органов местного самоуправления	1900212	000	5729,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1900212	100	4971,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1900212	200	747,0
Иные бюджетные ассигнования	1900212	800	11,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1900400	000	225,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	1900412	000	225,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1900412	200	225,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	1901800	000	13231,3
Проектирование и строительство сетей наружного освещения	1901802	000	1263,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1901802	400	1263,5
Проектирование и строительство нового кладбища	1901807	000	252,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1901807	400	252,7
Проектирование и строительство коммунальной и дорожной инфраструктуры мкр.15	1901808	000	4884,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1901808	400	4884,0
Строительство сети водопровода для водоснабжения квартала Утробино, г. Кирово-Чепецк, Кировской области	1901811	000	6831,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1901811	400	6831,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	3100000	000	8428,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	3100100	000	8039,9
Глава муниципального образования	3100101	000	1687,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	3100101	100	1687,0
Центральный аппарат	3100102	000	3827,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	3100102	100	3588,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3100102	200	237,3
Иные бюджетные ассигнования	3100102	800	1,5
Депутаты представительного органа муниципального образования	3100104	000	1487,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	3100104	100	1487,7
Руководитель контрольно-счетной комиссии муниципального образования и его заместители	3100105	000	1037,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	3100105	100	1037,9
Другие вопросы органов местного самоуправления	3101300	000	388,2

Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления муниципального образования	3101301	000	24,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3101301	200	24,4
Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации	3101302	000	250,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3101302	200	250,8
Выполнение прочих обязательств муниципального образования	3101304	000	113,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3101304	200	37,5
Иные бюджетные ассигнования	3101304	800	75,5

Приложение № 6
к решению Кирово-Чепецкой городской Думы
«О бюджете муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования на 2015 год

Наименование расхода	Распо- рядит- ель	Разд- ел	Под разд- ел	Целевая статья	Вид рас- хода	Сумма всего (тыс. руб.)
Всего расходов	000	00	00	0000000	000	1437251,6
Департамент финансов администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	912	00	00	0000000	000	2536,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	912	13	00	0000000	000	2536,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	912	13	01	0000000	000	2536,7
<i>Муниципальная программа «Управление муниципальным долгом»</i>	<i>912</i>	<i>13</i>	<i>01</i>	<i>1600000</i>	<i>000</i>	<i>2536,7</i>
<i>Обслуживание муниципального долга</i>	<i>912</i>	<i>13</i>	<i>01</i>	<i>1600600</i>	<i>000</i>	<i>2536,7</i>
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	<i>912</i>	<i>13</i>	<i>01</i>	<i>1600600</i>	<i>700</i>	<i>2536,7</i>
Департамент образования администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	914	00	00	0000000	000	701809,4
Охрана окружающей среды	914	06	00	0000000	000	41,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	914	06	05	0000000	000	41,8
<i>Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»</i>	<i>914</i>	<i>06</i>	<i>05</i>	<i>1000000</i>	<i>000</i>	<i>41,8</i>
<i>Мероприятия в установленной сфере деятельности</i>	<i>914</i>	<i>06</i>	<i>05</i>	<i>1000400</i>	<i>000</i>	<i>41,8</i>
<i>Природоохранные мероприятия</i>	<i>914</i>	<i>06</i>	<i>05</i>	<i>1000408</i>	<i>000</i>	<i>41,8</i>
<i>Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд</i>	<i>914</i>	<i>06</i>	<i>05</i>	<i>1000408</i>	<i>200</i>	<i>41,8</i>
Образование	914	07	00	0000000	000	683630,6
Дошкольное образование	914	07	01	0000000	000	323435,5
<i>Муниципальная программа «Развитие образования»</i>	<i>914</i>	<i>07</i>	<i>01</i>	<i>0100000</i>	<i>000</i>	<i>323435,5</i>
<i>Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений</i>	<i>914</i>	<i>07</i>	<i>01</i>	<i>0100200</i>	<i>000</i>	<i>134400,7</i>
<i>Дошкольные образовательные организации</i>	<i>914</i>	<i>07</i>	<i>01</i>	<i>0100201</i>	<i>000</i>	<i>134400,7</i>
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>	<i>914</i>	<i>07</i>	<i>01</i>	<i>0100201</i>	<i>600</i>	<i>134400,7</i>
<i>Мероприятия в установленной сфере деятельности</i>	<i>914</i>	<i>07</i>	<i>01</i>	<i>0100400</i>	<i>000</i>	<i>38456,7</i>
<i>Мероприятия в области образования</i>	<i>914</i>	<i>07</i>	<i>01</i>	<i>0100403</i>	<i>000</i>	<i>38456,7</i>
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>	<i>914</i>	<i>07</i>	<i>01</i>	<i>0100403</i>	<i>600</i>	<i>38456,7</i>
<i>Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета</i>	<i>914</i>	<i>07</i>	<i>01</i>	<i>0101700</i>	<i>000</i>	<i>150578,1</i>
<i>Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях</i>	<i>914</i>	<i>07</i>	<i>01</i>	<i>0101714</i>	<i>000</i>	<i>150578,1</i>
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>	<i>914</i>	<i>07</i>	<i>01</i>	<i>0101714</i>	<i>600</i>	<i>150578,1</i>
Общее образование	914	07	02	0000000	000	327327,9
<i>Муниципальная программа «Развитие образования»</i>	<i>914</i>	<i>07</i>	<i>02</i>	<i>0100000</i>	<i>000</i>	<i>327180,9</i>
<i>Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений</i>	<i>914</i>	<i>07</i>	<i>02</i>	<i>0100200</i>	<i>000</i>	<i>103150,8</i>
<i>Общеобразовательные организации</i>	<i>914</i>	<i>07</i>	<i>02</i>	<i>0100202</i>	<i>000</i>	<i>48045,2</i>
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>	<i>914</i>	<i>07</i>	<i>02</i>	<i>0100202</i>	<i>100</i>	<i>2974,8</i>

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	914	07	02	0100202	200	27832,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	914	07	02	0100202	600	14411,7
Иные бюджетные ассигнования	914	07	02	0100202	800	2826,2
Организации дополнительного образования	914	07	02	0100203	000	55105,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	914	07	02	0100203	600	55105,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	914	07	02	0100400	000	7770,5
Мероприятия в области образования	914	07	02	0100403	000	7770,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	914	07	02	0100403	200	5632,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	914	07	02	0100403	600	2138,3
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	914	07	02	0101500	000	210,3
"Создание в муниципальных общеобразовательных организациях универсальной "безбарьерной" среды и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием для детей-инвалидов"	914	07	02	0101524	000	210,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	914	07	02	0101524	200	210,3
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	914	07	02	0101700	000	215558,0
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	914	07	02	0101701	000	215558,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	914	07	02	0101701	100	115951,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	914	07	02	0101701	200	1977,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	914	07	02	0101701	600	97628,8
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы	914	07	02	0105027	000	491,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	914	07	02	0105027	200	491,3
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики»	914	07	02	0200000	000	103,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	914	07	02	0200400	000	103,0
Гранты в области молодежной политики	914	07	02	0200407	000	103,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	914	07	02	0200407	600	103,0
Муниципальная программа «Развитие культуры»	914	07	02	0300000	000	44,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	914	07	02	0300400	000	44,0
Гранты в области культуры	914	07	02	0300402	000	44,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	914	07	02	0300402	600	44,0
Молодежная политика и оздоровление детей	914	07	07	0000000	000	396,4
Муниципальная программа «Развитие образования»	914	07	07	0100000	000	382,9
Мероприятия в установленной сфере деятельности	914	07	07	0100400	000	382,9
Оздоровление детей за счет средств местного бюджета	914	07	07	0100405	000	382,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	914	07	07	0100405	200	361,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	914	07	07	0100405	600	21,5
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики»	914	07	07	0200000	000	13,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	914	07	07	0200400	000	13,5
Мероприятия в области молодежной политики	914	07	07	0200406	000	13,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	914	07	07	0200406	200	13,5
Другие вопросы в области образования	914	07	09	0000000	000	32470,8
Муниципальная программа «Развитие образования»	914	07	09	0100000	000	32470,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	914	07	09	0100200	000	31493,0
Организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности	914	07	09	0100204	000	31493,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	914	07	09	0100204	100	26275,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	914	07	09	0100204	200	5144,4
Иные бюджетные ассигнования	914	07	09	0100204	800	73,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	914	07	09	0100400	000	452,2
Мероприятия в области образования	914	07	09	0100403	000	452,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	914	07	09	0100403	200	452,2
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	914	07	09	0101600	000	525,6
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	914	07	09	0101613	000	525,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	914	07	09	0101613	100	197,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	914	07	09	0101613	200	327,9
Социальная политика	914	10	00	0000000	000	18137,0
Социальное обеспечение населения	914	10	03	0000000	000	296,6
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	914	10	03	0400000	000	296,6

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	914	10	03	0410000	000	296,6
Выплаты отдельным категориям граждан	914	10	03	0410900	000	151,2
Обеспечение мер социальной поддержки в виде материальной помощи неработающим пенсионерам, вышедшим на пенсию по возрасту из муниципальных учреждений	914	10	03	0410908	000	151,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	914	10	03	0410908	300	151,2
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	914	10	03	0411000	000	145,4
Единовременная социальная выплата молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения среднего или высшего профессионального образования (профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования) и принятым на работу в муниципальные образовательные организации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	914	10	03	0411003	000	145,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	914	10	03	0411003	300	145,4
Охрана семьи и детства	914	10	04	0000000	000	17840,4
Муниципальная программа «Развитие образования»	914	10	04	0100000	000	17840,4
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	914	10	04	0101600	000	17840,4
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	914	10	04	0101613	000	17840,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	914	10	04	0101613	300	17521,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	914	10	04	0101613	600	319,0
Кирово-Чепецкая городская Дума	932	00	00	0000000	000	10124,5
Общегосударственные вопросы	932	01	00	0000000	000	8428,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	932	01	02	0000000	000	1687,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	932	01	02	3100000	000	1687,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	932	01	02	3100100	000	1687,0
Глава муниципального образования	932	01	02	3100101	000	1687,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	932	01	02	3100101	100	1687,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	932	01	03	0000000	000	4193,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	932	01	03	3100000	000	4193,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	932	01	03	3100100	000	4193,3
Центральный аппарат	932	01	03	3100102	000	2705,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	932	01	03	3100102	100	2525,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	932	01	03	3100102	200	178,9
Иные бюджетные ассигнования	932	01	03	3100102	800	1,5
Депутаты представительного органа муниципального образования	932	01	03	3100104	000	1487,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	932	01	03	3100104	100	1487,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	932	01	06	0000000	000	2159,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	932	01	06	3100000	000	2159,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	932	01	06	3100100	000	2159,6
Центральный аппарат	932	01	06	3100102	000	1121,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	932	01	06	3100102	100	1063,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	932	01	06	3100102	200	58,4
Руководитель контрольно-счетной комиссии муниципального образования и его заместители	932	01	06	3100105	000	1037,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	932	01	06	3100105	100	1037,9
Другие общегосударственные вопросы	932	01	13	0000000	000	388,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	932	01	13	3100000	000	388,2
Другие вопросы органов местного самоуправления	932	01	13	3101300	000	388,2
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления муниципального образования	932	01	13	3101301	000	24,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	932	01	13	3101301	200	24,4
Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации	932	01	13	3101302	000	250,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	932	01	13	3101302	200	250,8
Выполнение прочих обязательств муниципального образования	932	01	13	3101304	000	113,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	932	01	13	3101304	200	37,5
Иные бюджетные ассигнования	932	01	13	3101304	800	75,5
Социальная политика	932	10	00	0000000	000	1696,4
Пенсионное обеспечение	932	10	01	0000000	000	874,8
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	932	10	01	0400000	000	874,8
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	932	10	01	0410000	000	874,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	932	10	01	0410800	000	874,8
Доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования и выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы	932	10	01	0410801	000	874,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	932	10	01	0410801	300	874,8
Социальное обеспечение населения	932	10	03	0000000	000	821,6
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	932	10	03	0400000	000	821,6
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	932	10	03	0410000	000	821,6
Выплаты отдельным категориям граждан	932	10	03	0410900	000	788,6
Ежегодная денежная выплата гражданам при присвоении почетного звания "Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко"	932	10	03	0410902	000	15,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	932	10	03	0410902	300	15,0
Ежегодная денежная выплата гражданам при присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"	932	10	03	0410903	000	10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	932	10	03	0410903	300	10,0
Ежемесячная денежная выплата гражданам при присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"	932	10	03	0410904	000	763,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	932	10	03	0410904	300	763,6
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	932	10	03	0411000	000	33,0
Премия главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области для поддержки талантливых детей	932	10	03	0411001	000	23,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	932	10	03	0411001	300	23,0
Молодежная премия главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	932	10	03	0411002	000	10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	932	10	03	0411002	300	10,0
Администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	936	00	00	0000000	000	722781,0
Общегосударственные вопросы	936	01	00	0000000	000	112318,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	936	01	04	0000000	000	57765,1
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»	936	01	04	1500000	000	57765,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	936	01	04	1500100	000	54355,3
Центральный аппарат	936	01	04	1500102	000	53105,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	04	1500102	100	50066,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	01	04	1500102	200	2987,8
Иные бюджетные ассигнования	936	01	04	1500102	800	50,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	936	01	04	1500103	000	1250,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	04	1500103	100	1250,3
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	936	01	04	1501600	000	3409,8
Осуществление деятельности по опеке и попечительству	936	01	04	1501604	000	2343,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	04	1501604	100	2334,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	01	04	1501604	200	9,1
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий)	936	01	04	1501605	000	89,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	01	04	1501605	200	89,7
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию	936	01	04	1501606	000	976,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	04	1501606	100	976,9

Резервные фонды	936	01	11	0000000	000	500,0
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка»	936	01	11	0600000	000	500,0
Резервные фонды	936	01	11	0600700	000	500,0
Резервные фонды местных администраций	936	01	11	0600703	000	500,0
Иные бюджетные ассигнования	936	01	11	0600703	800	500,0
Другие общегосударственные вопросы	936	01	13	0000000	000	54053,4
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики»	936	01	13	0200000	000	630,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	01	13	0200400	000	630,0
Мероприятия в области молодежной политики	936	01	13	0200406	000	630,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	01	13	0200406	600	630,0
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	936	01	13	0400000	000	3283,2
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	936	01	13	0410000	000	3283,2
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	01	13	0410200	000	3283,2
Учреждения оказывающие услуги по изготовлению специальных молочных продуктов детского питания и диетических пищевых продуктов для детей раннего возраста	936	01	13	0410208	000	3283,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	13	0410208	100	2076,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	01	13	0410208	200	1198,4
Иные бюджетные ассигнования	936	01	13	0410208	800	8,2
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	936	01	13	1200000	000	25455,1
Подпрограмма "Управление и распоряжение зданиями, строениями, сооружениями (помещениями), находящимися в муниципальной собственности и иными объектами муниципальной собственности"	936	01	13	1210000	000	25455,1
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	01	13	1210200	000	12289,4
Учреждения, осуществляющие обеспечение полномочий органов местного самоуправления	936	01	13	1210212	000	12289,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	01	13	1210212	600	12289,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	01	13	1210400	000	11463,7
Управление муниципальной собственностью	936	01	13	1210424	000	11463,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	01	13	1210424	200	10792,5
Иные бюджетные ассигнования	936	01	13	1210424	800	671,2
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	936	01	13	1211600	000	1702,0
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	936	01	13	1211611	000	1702,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	01	13	1211611	600	1702,0
Муниципальная программа «Информационное общество»	936	01	13	1300000	000	5808,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	01	13	1300200	000	4212,3
Учреждения, осуществляющие обеспечение полномочий органов местного самоуправления	936	01	13	1300212	000	4212,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	13	1300212	100	2987,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	01	13	1300212	200	1222,3
Иные бюджетные ассигнования	936	01	13	1300212	800	2,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	01	13	1300400	000	1596,5
Общегосударственные мероприятия	936	01	13	1300410	000	1596,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	01	13	1300410	200	1596,5
Муниципальная программа «Формирование и содержание архива»	936	01	13	1400000	000	1473,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	01	13	1400200	000	1254,0
Архив	936	01	13	1400209	000	1254,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	13	1400209	100	939,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	01	13	1400209	200	310,3
Иные бюджетные ассигнования	936	01	13	1400209	800	4,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	936	01	13	1401600	000	219,0
Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися на территориях муниципальных образований; государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территориях муниципальных образований; оказание государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах	936	01	13	1401601	000	219,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	01	13	1401601	200	219,0
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»	936	01	13	1500000	000	5788,5
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	01	13	1500200	000	3645,8
Учреждения, осуществляющие обеспечение полномочий органов местного самоуправления	936	01	13	1500212	000	3645,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	13	1500212	100	2796,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	01	13	1500212	200	841,3
Иные бюджетные ассигнования	936	01	13	1500212	800	8,4
Другие вопросы органов местного самоуправления	936	01	13	1501300	000	2142,7
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления муниципального образования	936	01	13	1501301	000	300,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	01	13	1501301	200	300,8
Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации	936	01	13	1501302	000	743,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	01	13	1501302	200	743,5
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования	936	01	13	1501303	000	1013,6
Иные бюджетные ассигнования	936	01	13	1501303	800	1013,6
Выполнение прочих обязательств муниципального образования	936	01	13	1501304	000	84,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	01	13	1501304	200	84,8
Муниципальная программа «Организация массовых мероприятий и развитие мест отдыха на территории города Кирово-Чепецка»	936	01	13	1800000	000	5885,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	01	13	1800200	000	5885,4
Учреждения, осуществляющие обеспечение полномочий органов местного самоуправления	936	01	13	1800212	000	5885,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	01	13	1800212	600	5885,4
Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры»	936	01	13	1900000	000	5729,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	01	13	1900200	000	5729,4
Учреждения, осуществляющие обеспечение полномочий органов местного самоуправления	936	01	13	1900212	000	5729,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	13	1900212	100	4971,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	01	13	1900212	200	747,0
Иные бюджетные ассигнования	936	01	13	1900212	800	11,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	936	03	00	0000000	000	11284,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	936	03	09	0000000	000	10571,3
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка»	936	03	09	0600000	000	10571,3
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	03	09	0600200	000	10571,3
Учреждения по обеспечению гражданской защиты населения	936	03	09	0600210	000	10571,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	03	09	0600210	100	8102,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	03	09	0600210	200	2278,2
Иные бюджетные ассигнования	936	03	09	0600210	800	190,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	936	03	14	0000000	000	713,6
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка»	936	03	14	0600000	000	713,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	03	14	0600400	000	713,6
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	936	03	14	0600409	000	551,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	03	14	0600409	200	551,6
Гранты в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	936	03	14	0600427	000	162,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	03	14	0600427	600	162,0
Национальная экономика	936	04	00	0000000	000	117492,0
Транспорт	936	04	08	0000000	000	16910,8
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	936	04	08	0900000	000	16910,8
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	04	08	0900400	000	16910,8
Мероприятия в области транспортного сообщения узкоколейным железнодорожным транспортом	936	04	08	0900413	000	16910,8
Иные бюджетные ассигнования	936	04	08	0900413	800	16910,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	936	04	09	0000000	000	88087,6
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	936	04	09	0900000	000	88087,6
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	04	09	0900200	000	53353,3
Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства и благоустройства	936	04	09	0900213	000	53353,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	04	09	0900213	600	53353,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	04	09	0900400	000	31555,3
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	936	04	09	0900415	000	31555,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	04	09	0900415	200	31555,3

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	936	04	09	0901500	000	3179,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	936	04	09	0901508	000	3179,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	04	09	0901508	200	3179,0
Другие вопросы в области национальной экономики	936	04	12	0000000	000	12493,6
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»	936	04	12	1100000	000	9929,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	04	12	1100400	000	449,0
Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства	936	04	12	1100411	000	449,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	04	12	1100411	200	246,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	04	12	1100411	600	202,1
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	936	04	12	1101500	000	399,1
Поддержка малого и среднего предпринимательства	936	04	12	1101504	000	399,1
Иные бюджетные ассигнования	936	04	12	1101504	800	399,1
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	936	04	12	1105064	000	9080,9
Иные бюджетные ассигнования	936	04	12	1105064	800	9080,9
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	936	04	12	1200000	000	2339,6
Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена"	936	04	12	1220000	000	2339,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	04	12	1220400	000	2089,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	936	04	12	1220412	000	2089,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	04	12	1220412	200	2089,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	936	04	12	1221800	000	250,0
Покупка земель для муниципальных нужд - увеличение площади городского кладбища (Кирово-Челецкий район, д.Каркино)	936	04	12	1221812	000	250,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	936	04	12	1221812	400	250,0
Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры»	936	04	12	1900000	000	225,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	04	12	1900400	000	225,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	936	04	12	1900412	000	225,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	04	12	1900412	200	225,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	936	05	00	0000000	000	73314,0
Жилищное хозяйство	936	05	01	0000000	000	8505,7
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	936	05	01	0400000	000	210,0
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	936	05	01	0410000	000	210,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	01	0410400	000	210,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства	936	05	01	0410416	000	210,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	05	01	0410416	200	210,0
Муниципальная программа «Энергоэффективность»	936	05	01	0800000	000	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	01	0800400	000	100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства	936	05	01	0800416	000	100,0
Иные бюджетные ассигнования	936	05	01	0800416	800	100,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	936	05	01	1200000	000	8195,7
Подпрограмма "Обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию и ремонту муниципальных жилых помещений"	936	05	01	1230000	000	8195,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	01	1230400	000	8195,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства	936	05	01	1230416	000	8195,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	05	01	1230416	200	8195,7
Коммунальное хозяйство	936	05	02	0000000	000	16500,7
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	936	05	02	0400000	000	326,1
Подпрограмма «Развитие и поддержка общественных инициатив жителей города Кирово-Челеца»	936	05	02	0440000	000	326,1
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	02	0440400	000	144,0
Мероприятия в сфере реализации инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	936	05	02	0440418	000	144,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	05	02	0440418	200	144,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	936	05	02	0441500	000	182,1
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	936	05	02	0441517	000	182,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	05	02	0441517	200	182,1
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры»	936	05	02	0700000	000	3196,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	02	0700400	000	3196,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства	936	05	02	0700417	000	3196,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	05	02	0700417	200	1695,0
Иные бюджетные ассигнования	936	05	02	0700417	800	1501,0
Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры»	936	05	02	1900000	000	12978,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	936	05	02	1901800	000	12978,6

Проектирование и строительство сетей наружного освещения	936	05	02	1901802	000	1263,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	936	05	02	1901802	400	1263,5
Проектирование и строительство коммунальной и дорожной инфраструктуры мкр.15	936	05	02	1901808	000	4884,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	936	05	02	1901808	400	4884,0
Строительство сети водопровода для водоснабжения квартала Утробино, г. Кирово-Чепецк, Кировской области	936	05	02	1901811	000	6831,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	936	05	02	1901811	400	6831,1
Благоустройство	936	05	03	0000000	000	48307,6
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	936	05	03	0400000	000	3561,6
Подпрограмма «Развитие и поддержка общественных инициатив жителей города Кирово-Чепецка»	936	05	03	0440000	000	3561,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	03	0440400	000	1784,5
Мероприятия в сфере реализации инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	936	05	03	0440418	000	1784,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	05	03	0440418	200	1134,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	05	03	0440418	600	650,0
Содфинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	936	05	03	0441500	000	1777,1
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	936	05	03	0441517	000	1777,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	05	03	0441517	200	1481,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	05	03	0441517	600	295,6
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»	936	05	03	1000000	000	80,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	03	1000400	000	80,0
Природоохранные мероприятия	936	05	03	1000408	000	80,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	05	03	1000408	200	80,0
Муниципальная программа «Благоустройство»	936	05	03	1700000	000	35730,3
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	05	03	1700200	000	8456,5
Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства и благоустройства	936	05	03	1700213	000	8456,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	05	03	1700213	600	8456,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	03	1700400	000	27207,8
Организация уличного освещения	936	05	03	1700419	000	25039,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	05	03	1700419	200	25039,1
Организация благоустройства и озеленения территорий	936	05	03	1700420	000	815,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	05	03	1700420	200	815,7
Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения	936	05	03	1700421	000	1353,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	05	03	1700421	200	1353,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	936	05	03	1701600	000	66,0
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов	936	05	03	1701616	000	66,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	05	03	1701616	200	66,0
Муниципальная программа «Организация массовых мероприятий и развитие мест отдыха на территории города Кирово-Чепецка»	936	05	03	1800000	000	8683,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	03	1800400	000	8683,0
Организация благоустройства и озеленения территорий	936	05	03	1800420	000	8683,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	05	03	1800420	600	8683,0
Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры»	936	05	03	1900000	000	252,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	936	05	03	1901800	000	252,7
Проектирование и строительство нового кладбища	936	05	03	1901807	000	252,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	936	05	03	1901807	400	252,7
Охрана окружающей среды	936	06	00	0000000	000	751,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	936	06	05	0000000	000	751,8
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»	936	06	05	1000000	000	751,8
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	06	05	1000400	000	751,8
Природоохранные мероприятия	936	06	05	1000408	000	751,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	06	05	1000408	200	731,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	06	05	1000408	600	20,2
Образование	936	07	00	0000000	000	40597,0
Общее образование	936	07	02	0000000	000	40111,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	936	07	02	0500000	000	40111,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	07	02	0500200	000	39776,9
Организации дополнительного образования	936	07	02	0500203	000	39776,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	07	02	0500203	600	39776,9

Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	07	02	0500400	000	334,1
Мероприятия в области образования	936	07	02	0500403	000	334,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	07	02	0500403	600	334,1
Молодежная политика и оздоровление детей	936	07	07	0000000	000	486,0
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики»	936	07	07	0200000	000	421,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	07	07	0200400	000	421,4
Мероприятия в области молодежной политики	936	07	07	0200406	000	421,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	07	07	0200406	600	421,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	936	07	07	0500000	000	64,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	07	07	0500400	000	64,6
Оздоровление детей за счет средств местного бюджета	936	07	07	0500405	000	64,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	07	07	0500405	600	64,6
Культура, кинематография	936	08	00	0000000	000	133078,6
Культура	936	08	01	0000000	000	133078,6
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики»	936	08	01	0200000	000	42,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	08	01	0200400	000	42,4
Гранты в области молодежной политики	936	08	01	0200407	000	42,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	0200407	600	42,4
Муниципальная программа «Развитие культуры»	936	08	01	0300000	000	130136,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	08	01	0300200	000	19355,0
Услуги в сфере культуры, оказываемые учреждениями культурно-досугового типа	936	08	01	0300205	000	5029,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	0300205	600	5029,3
Музеи и постоянные выставки	936	08	01	0300206	000	1795,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	0300206	600	1795,8
Библиотеки	936	08	01	0300207	000	12529,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	0300207	600	12529,9
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	08	01	0300400	000	5217,6
Мероприятия в сфере культуры	936	08	01	0300401	000	5073,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	0300401	600	5073,6
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета	936	08	01	0300444	000	144,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	0300444	600	144,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	936	08	01	0301700	000	46,9
Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов	936	08	01	0301712	000	46,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	08	01	0301712	200	46,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	936	08	01	0301800	000	55500,0
Строительство центра культурного развития	936	08	01	0301806	000	55500,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	936	08	01	0301806	400	55500,0
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	936	08	01	0305112	000	50000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	936	08	01	0305112	400	50000,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	936	08	01	0305144	000	17,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	0305144	600	17,4
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	936	08	01	0400000	000	2899,3
Подпрограмма «Развитие и поддержка общественных инициатив жителей города Кирово-Чепецка»	936	08	01	0440000	000	2899,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	08	01	0440400	000	1532,0
Мероприятия в сфере реализации инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	936	08	01	0440418	000	1532,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	08	01	0440418	200	498,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	0440418	600	1033,5
Софинансирование расходов обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	936	08	01	0441500	000	1367,3
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	936	08	01	0441517	000	1367,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	08	01	0441517	200	500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	0441517	600	867,3
Социальная политика	936	10	00	0000000	000	89945,4
Пенсионное обеспечение	936	10	01	0000000	000	630,7
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	936	10	01	0400000	000	630,7
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	936	10	01	0410000	000	630,7

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	936	10	01	0410800	000	630,7
Доплаты к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования и выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы	936	10	01	0410801	000	630,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	936	10	01	0410801	300	630,7
Социальное обеспечение населения	936	10	03	0000000	000	45234,6
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	936	10	03	0400000	000	45234,6
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	936	10	03	0410000	000	44262,0
Выплаты отдельным категориям граждан	936	10	03	0410900	000	256,9
Почетная грамота муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области с одновременной денежной выплатой	936	10	03	0410901	000	120,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	936	10	03	0410901	300	120,0
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидов, не пользующихся лифтом в жилом фонде	936	10	03	0410906	000	22,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	10	03	0410906	200	0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	936	10	03	0410906	300	22,4
Обеспечение мер социальной поддержки участников Великой Отечественной войны к дню Победы (материальная помощь)	936	10	03	0410907	000	73,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	10	03	0410907	200	15,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	936	10	03	0410907	300	58,0
Обеспечение мер социальной поддержки в виде материальной помощи неработающим пенсионерам, вышедшим на пенсию по возрасту из муниципальных учреждений	936	10	03	0410908	000	40,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	936	10	03	0410908	300	40,8
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	936	10	03	0411000	000	2191,8
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	936	10	03	0411004	000	45,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	936	10	03	0411004	300	45,7
Обеспечение мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания	936	10	03	0411005	000	2146,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	10	03	0411005	200	2146,1
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	936	10	03	0411600	000	41813,3
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	936	10	03	0411611	000	41813,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	10	03	0411611	200	821,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	936	10	03	0411611	300	40991,4
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	936	10	03	0430000	000	972,6
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	936	10	03	0431000	000	972,6
Субсидия на улучшение жилищных условий граждан (молодых семей) муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	936	10	03	0431006	000	972,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	936	10	03	0431006	300	972,6
Охрана семьи и детства	936	10	04	0000000	000	43594,4
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	936	10	04	0400000	000	43594,4
Подпрограмма «Социальные выплаты опекунам, попечителям, приемным родителям и обеспечение жильем детей-сирот»	936	10	04	0420000	000	43594,4
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	936	10	04	0421600	000	43594,4
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям	936	10	04	0421608	000	15697,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	936	10	04	0421608	300	15697,0
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"	936	10	04	0421609	000	27897,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	936	10	04	0421609	200	110,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	936	10	04	0421609	300	411,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	936	10	04	0421609	400	27376,4
Другие вопросы в области социальной политики	936	10	06	0000000	000	485,7
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	936	10	06	0400000	000	485,7
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	936	10	06	0410000	000	485,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	10	06	0410400	000	485,7
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций	936	10	06	0410423	000	485,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	10	06	0410423	600	485,7
Физическая культура и спорт	936	11	00	0000000	000	143998,8
Массовый спорт	936	11	02	0000000	000	141970,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	936	11	02	0500000	000	141970,8
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	11	02	0500400	000	1970,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта	936	11	02	0500425	000	1970,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	11	02	0500425	600	1970,8

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	936	11	02	0501500	000	37900,0
Реконструкция первой очереди стрельбища для биатлона под лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп»	936	11	02	0501535	000	37900,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	936	11	02	0501535	400	37900,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	936	11	02	0501800	000	2100,0
Реконструкция первой очереди стрельбища для биатлона по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, пос. Перекоп под лыжно-биатлонный комплекс "Перекоп"	936	11	02	0501805	000	2100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	936	11	02	0501805	400	2100,0
Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы"	936	11	02	0505095	000	100000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	936	11	02	0505095	400	100000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	936	11	05	0000000	000	2028,0
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	936	11	05	0400000	000	2000,0
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	936	11	05	0410000	000	2000,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	11	05	0410400	000	2000,0
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций	936	11	05	0410423	000	2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	11	05	0410423	600	2000,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	936	11	05	0500000	000	28,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	936	11	05	0501600	000	28,0
Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судей, предусмотренных частью 2 статьи 7.1 Закона Кировской области "О физической культуре и спорте в Кировской области"	936	11	05	0501615	000	28,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	11	05	0501615	600	28,0

Приложение № 7
к решению Кирово-Чепецкой городской Думы
«О бюджете муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

**ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета
муниципального образования
на 2015 год**

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Сумма, тыс.рублей
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	000 01 00 00 00 00 0000 000	31829,4
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	000 01 02 00 00 00 0000 000	0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	000 01 02 00 00 00 0000 700	20000,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации	912 01 02 00 00 04 0000 710	20000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	000 01 02 00 00 00 0000 800	20000,0
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	912 01 02 00 00 04 0000 810	20000,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	000 01 05 00 00 00 0000 000	31829,4
Увеличение остатков средств бюджетов	000 01 05 00 00 00 0000 500	1425422,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	000 01 05 02 00 00 0000 500	1425422,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	000 01 05 02 01 00 0000 510	1425422,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа	912 01 05 02 01 04 0000 510	1425422,2
Уменьшение остатков средств бюджетов	000 01 05 00 00 00 0000 600	1457251,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	000 01 05 02 00 00 0000 600	1457251,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	000 01 05 02 01 00 0000 610	1457251,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа	912 01 05 02 01 04 0000 610	1457251,6

Приложение № 8
к решению Кирово-Чепецкой городской Думы
«О бюджете муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального образования, с указанием бюджетных ассигнований по ним на 2015 год

Наименование расхода	Сумма (тыс.рублей)
Итого расходов	72722,8
Почетная грамота муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области с единовременной денежной выплатой	120,0
Ежегодная денежная выплата гражданам при присвоении почетного звания "Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко"	15,0
Ежегодная денежная выплата гражданам при присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"	10,0
Ежемесячная денежная выплата гражданам при присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"	763,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)	40991,4
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	17840,4
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье.	12902,0
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидов, не пользующихся лифтом в жилом фонде	22,4
Обеспечение мер социальной поддержки участников Великой Отечественной войны к дню Победы (материальная помощь)	58,0

Приложение № 9
к решению Кирово-Чепецкой городской Думы
«О бюджете муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

**ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования
на 2015 год**

Вид заимствований	Объем привлечения заимствований (тыс.руб.)	Объем погашения основной суммы долга (тыс.руб.)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	20000,0	20000,0
ИТОГО	20000,0	20000,0

РЕШЕНИЕ

Кирово-Чепецкой городской Думы четвертого созыва
от 29.09.2015 № 11/61
г.Кирово-Чепецк

О внесении и утверждении изменений в решение Кирово-Чепецкой городской Думы от 23.11.2005 № 16/103 "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области Кирово-Чепецкая городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести и утвердить в решение Кирово-Чепецкой городской Думы от 23.11.2005 № 16/103 "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности" (с изменениями, утвержденными решениями Кирово-Чепецкой городской Думы от 22.11.2006 № 18/118, от 25.04.2007 № 5/84, от 31.10.2007 № 16/153, от 29.10.2008 № 12/121, от 26.09.2012 № 13/61, от 16.10.2013 № 12/64) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, признать утратившим силу.

1.2. Раздел I значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, признать утратившим силу.

1.3. В разделе II значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности:

1) слова "II. ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КРОМЕ ОКАЗАНИЯ БЫТОВЫХ УСЛУГ)" исключить;

2) абзацы пятый и шестой после таблицы признать утратившими силу;

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк" Кировской
области
В.В. Крешетов

РЕШЕНИЕ

Кирово-Чепецкой городской Думы четвертого созыва
от 29.09.2015 № 11/62
г. Кирово-Чепецк

Об утверждении структуры администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области, Кирово-Чепецкая городская Дума решила:


1. Утвердить структуру администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области. Прилагается.

2. Признать утратившим силу решение Кирово-Чепецкой городской Думы от 25.06.2014 № 7/52 "Об утверждении структуры администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области".

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк" Кировской
области
В.В. Крешетов

**Структура администрации муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области**



РЕШЕНИЕ
Кирово-Чепецкой городской Думы четвертого созыва
от 29.09.2015 № 11/63
г.Кирово-Чепецк

**О внесении и утверждении изменений в
Положение "О статусе депутата Кирово-Чепецкой городской Думы и выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кировской области от 08.07.2008 № 257-ЗО "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Кировской области", Уставом муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области Кирово-Чепецкая городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести и утвердить в Положение "О статусе депутата Кирово-Чепецкой городской Думы и выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области", утвержденное решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 27.10.2010 № 13/96 (с изменениями, внесенными и утвержденными решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 28.03.2012 № 4/23, от 29.08.2012 № 12/60, от 29.05.2013 № 6/28, от 25.12.2013 № 17/88, от 28.05.2014 № 6/45), следующие изменения:

1.1. В части 3 статьи 2:

а) пункт 1 признать утратившим силу;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Кировской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией";

1.2. В статье 6:

а) в части 1 слова "к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "к страховой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях";

б) в пункте 2 части 8 слово "трудовой" заменить словом "страховой".

2. Признать утратившим силу решение Кирово-Чепецкой городской Думы от 29.05.2013 № 6/28 "О внесении и утверждении изменений в Положение "О статусе депутата Кирово-Чепецкой городской Думы и

выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области".

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк" Кировской
области
В.В. Крешетов

РЕШЕНИЕ
Кирово-Чепецкой городской Думы четвертого созыва
от 29.09.2015 № 11/64
г.Кирово-Чепецк

**О внесении изменений в состав комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области, утвер-
жденный решением Кирово-Чепецкой го-
родской Думы от 24.12.2014 № 17/95**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кировской области от 25.11.2010 № 578-ЗО "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области", Кирово-Чепецкая городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - комиссии), утвержденный решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 24.12.2014 № 17/95 (с изменениями, внесенными и утвержденными решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 25.02.2015 № 3/14), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Шинкарева Михаила Анатольевича и Норкину Татьяну Борисовну;

1.2. Включить в состав комиссии:

председателя комиссии Гагаринова Игоря Александровича - первого заместителя главы администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (по согласованию);

в члены комиссии Ефимову Елену Васильевну - директора КОГКУСО "Кирово-Чепецкий центр социальной помощи семье и детям" (по согласованию).

2. Опубликовать настоящее решение.

Глава муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк" Кировской
области
В.В. Крешетов

РАСПОРЯЖЕНИЕ

онторольно-счётной комиссии
муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк" Кировской области
от 29.09.2015 №19
г.Кирово-Чепецк

Об установлении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Законом Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО "Об административной ответственности в Кировской области", Положением "О контрольно-счётной комиссии муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области", утверждённым решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 30.11.2011 № 12/71:

1. Установить следующий перечень должностных лиц контрольно-счётной комиссии муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях:

- председатель;
- консультант, главный инспектор.

2. Признать утратившим силу распоряжение контрольно-счётной комиссии муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 24.03.2015 № 6 "Об установлении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель контрольно-счётной комиссии
муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк" Кировской области
И.Ю. Шихова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
29.09.2015 № 61/п
г. Кирово-Чепецк

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и застройки городского округа - муниципальное образование "Город Кирово-Чепецк" Кировской области

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 15 Устава муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области, утверждённым решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 26.09.2012 № 13/69, глава муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области публичные слушания с 12.10.2015 по 14.12.2015 по проекту изменений в правила землепользования и застройки городского округа - муниципальное образование "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - проект). Прилагается.

Ознакомиться с материалами, содержащимися в проекте, можно:

- с текстовой и графической частью на официальном сайте муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области по адресу: www.k4city.gov-vyatka.ru, в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области, в кабинете № 318 здания администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д.6, в рабочие дни с 08-00 до 12-00.

2. Органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, является администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области.

3. Определить местом сбора предложений и замечаний по проекту кабинет № 420 здания администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д.6, в рабочие дни с 08-00 до 16-00, факс (83361) 4-07-83, а также Интернет - приемную на официальном сайте муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (www.k4city.gov-vyatka.ru).

4. Подведение итогов публичных слушаний по проекту назначить на 14.12.2015 в 10-00 в помещении актового зала здания администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д.6.

5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (www.k4city.gov-vyatka.ru).

Глава муниципального образования "Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
В.В. Крешетов

**ПРОЕКТ № 4
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА -
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД КИРОВО–ЧЕПЕЦК»
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

г. Кирово-Чепецк
2014 год

ПРОЕКТ № 4
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД КИРОВО – ЧЕПЕЦК»
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Кирово-Чепецк
2014 год

**ПРОЕКТ № 4
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД КИРОВО – ЧЕПЕЦК»
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ЧАСТЬ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД
КИРОВО-ЧЕПЕЦК» КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Изменение № 1: Карта территориальных зон городского округа - муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (с изменениями).

Изменение № 2: Карта границ зон с особыми условиями использования территории городского округа - муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (с изменениями).

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Изменение № 3: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-2 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (многоквартирными до 4-х этажей) раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Размер земельного участка для жилой застройки не менее 0,92 м² на 1 м² площади жилых помещений.

1.2. Размер земельного участка для объектов детских дошкольных учреждений (дошкольных образовательных организаций):

- вместимостью до 100 мест – 40 м² на 1 место;

Изм. № докум.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм. № докум.	Подпись и дата

Изм. № докум.	Подпись	Дата	206005	Лист
Изм. № докум.	Подпись	Дата		2

- вместимостью свыше 100 мест – 35 м2 на 1 место;
- вместимостью свыше 500 мест – 30 м2 на 1 место.

Размеры данных земельных участков могут быть уменьшены в случаях, предусмотренных действующими нормативными документами.

1.3. Размер земельного участка для объектов учреждений начального и среднего общего образования:

- вместимостью до 400 учащихся - 70 м2 на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 400 до 500 учащихся - 60 м2 на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 500 до 600 учащихся - 50 м2 на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 600 до 800 учащихся - 40 м2 на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 800 до 1100 учащихся - 33 м2 на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 1100 до 1500 учащихся - 21 м2 на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 1500 до 2000 учащихся - 17 м2 на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 2200 учащихся - 16 м2 на 1-го учащегося.

1.4. Размер земельного участка для объектов розничной торговли:

- с торговой площадью до 250 м2 - 0,08 га на 100 м2 торговой площади;
- с торговой площадью свыше 250 м2 до 650 м2 - 0,06 га на 100 м2 торговой площади;
- с торговой площадью свыше 650 м2 до 1500 м2 – 0,06-0,04 га на 100 м2 торговой площади;
- с торговой площадью свыше 1500 м2 до 3500 м2 – 0,04-0,02 га на 100 м2 торговой площади;
- с торговой площадью свыше 3500 м2 - 0,02 га на 100 м2 торговой площади.

1.5. Размер земельного участка для объектов общественного питания:

- при числе мест до 50 – 0,2-0,25 га на 100 мест;
- при числе мест свыше 50 до 150 – 0,2-0,15 га на 100 мест;
- при числе свыше 150 – 0,1 га на 100 мест.

Изм. № подл.	Подпись и дата	
	Изм. № дубл.	
	Изм. инв. №	
	Подпись и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

206005

Лист
3

- 1.6. Размер земельного участка объектов бытового обслуживания:
- для предприятий мощностью до 10 рабочих мест – 0,2 га на 10 рабочих мест;
 - для предприятий мощностью свыше 10 до 50 рабочих мест – 0,1-0,2 га на 10 рабочих мест;
 - для предприятий мощностью свыше 50 до 150 рабочих мест – 0,05 - 0,08 га на 10 рабочих мест;
 - для предприятий мощностью свыше 150 рабочих мест – 0,03 -0,04 га на 10 рабочих мест.

1.7. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

1.8. Для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- 2.1. От границы земельного участка – 3 м.
- 2.2. От красной линии улиц - 5 м.
- 2.3. От красной линии однополосных проездов - 3 м.

Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии в соответствие со сложившейся (существующей) линией застройки.

2.4. Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

Имя, № докум.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Имя, № дубля.	Подпись и дата	206005					Лист
										4
Имя	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

3.1. Для жилой застройки предельное (максимальное) количество надземных этажей – 4 этажей.

3.2. Для объектов детских дошкольных учреждений (дошкольных образовательных организаций) предельное (максимальное) количество надземных этажей – 3 этажа.

При выборе количества этажей и (или) этажности объектов детских дошкольных учреждений (дошкольных образовательных организаций) необходимо учитывать число мест в здании, класс конструктивной пожарной опасности, вид дошкольных образовательных организаций и другое в соответствии с действующими нормативными документами.

3.3. Для объектов учреждений начального и среднего общего образования (общеобразовательных организаций и образовательных учреждений дополнительного образования детей) предельное (максимальное) количество надземных этажей – 4 этажа.

3.4. Для зданий специализированных общеобразовательных организаций и школ-интернатов (для детей с нарушениями физического и умственного развития) предельное (максимальное) количество надземных этажей – 3 этажа.

3.5. Для кооперативных и служебных гаражей предельное (максимальное) количество надземных этажей – 1 этаж.

3.7. Предельное (максимальное) количество надземных этажей для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) - 3 этажа.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1. Для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (новая застройка) – 40%.

Изм. № подл.	Подпись и дата
Изм. № докум.	Изм. № докум.
Изм. № докум.	Изм. № докум.
Изм. № докум.	Изм. № докум.
Изм. № докум.	Изм. № докум.

Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.
Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.

206005

Изм. № докум.
5

4.2. Для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами – (реконструируемая территория) – 60%.

4.3. Для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) – 60%.

Изменение № 4: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-3 зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (многоквартирными 5-9 этажей) раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Размер земельного участка для жилой застройки не менее 0,92 м² на 1 м² площади жилых помещений.

1.2. Размер земельного участка для объектов детских дошкольных учреждений (дошкольных образовательных организаций):

- вместимостью до 100 мест – 40 м² на 1 место;
- вместимостью свыше 100 мест – 35 м² на 1 место;
- вместимостью свыше 500 мест – 30 м² на 1 место.

Размеры данных земельных участков могут быть уменьшены в случаях, предусмотренных действующими нормативными документами.

1.3. Размер земельного участка для объектов учреждений начального и среднего общего образования (общеобразовательных организаций и образовательных учреждений дополнительного образования детей):

- вместимостью до 400 учащихся - 70 м² на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 400 до 500 учащихся - 60 м² на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 500 до 600 учащихся - 50 м² на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 600 до 800 учащихся - 40 м² на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 800 до 1100 учащихся - 33 м² на 1-го учащегося;

№ п/п	№ докум.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата	206005	Лист

- вместимостью свыше 1100 до 1500 учащихся - 21 м² на 1-го учащегося;

- вместимостью свыше 1500 до 2000 учащихся - 17 м² на 1-го учащегося;

- вместимостью свыше 2200 учащихся - 16 м² на 1-го учащегося.

1.4. Размер земельного участка для объектов розничной торговли:

- с торговой площадью до 250 м² - 0,08 га на 100 м² торговой площади;

- с торговой площадью свыше 250 м² до 650 м² - 0,06 га на 100 м² торговой площади;

- с торговой площадью свыше 650 м² до 1500 м² - 0,06-0,04 га на 100 м² торговой площади;

- с торговой площадью свыше 1500 м² до 3500 м² - 0,04-0,02 га на 100 м² торговой площади;

- с торговой площадью свыше 3500 м² - 0,02 га на 100 м² торговой площади.

1.5. Размер земельного участка для объектов общественного питания:

- при числе мест до 50 - 0,2-0,25 га на 100 мест;

- при числе мест свыше 50 до 150 - 0,2-0,15 га на 100 мест;

- при числе свыше 150 - 0,1 га на 100 мест.

1.6. Размер земельного участка объектов бытового обслуживания:

- для предприятий мощностью до 10 рабочих мест - 0,2 га на 10 рабочих мест;

- для предприятий мощностью свыше 10 до 50 рабочих мест - 0,1-0,2 га на 10 рабочих мест;

- для предприятий мощностью свыше 50 до 150 рабочих мест - 0,05 - 0,08 га на 10 рабочих мест;

- для предприятий мощностью свыше 150 рабочих мест - 0,03 - 0,04 га на 10 рабочих мест.

1.7. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные,

Мин. № госуд.	Подпись и дата	В зам. инв. №	Изм. № дубл.	Подпись и дата	206005	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

1.8. Для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- 2.1. От границы земельного участка – 3 м;
- 2.2. От красной линии улиц - 5 м;
- 2.3. От красной линии однополосных проездов - 3 м.

Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии в соответствии со сложившейся (существующей) линией застройки.

2.4. Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

3.1. Для жилой застройки предельное (максимальное) количество надземных этажей – 9 этажей.

3.2. Для жилой застройки предельное (минимальное) количество надземных этажей – 5 этажей.

3.3 Для объектов детских дошкольных учреждений (дошкольных образовательных организаций) предельное (максимальное) количество надземных этажей – 3 этажа.

При выборе количества этажей и (или) этажности объектов детских дошкольных учреждений (дошкольных образовательных организаций)

Изм. № докум.	Подпись и дата	Изм. № докум.	Подпись и дата
Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.
Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.
Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	206005	Лист
						8

необходимо учитывать число мест в здании, класс конструктивной пожарной опасности, вид дошкольных образовательных организаций и иные параметры в соответствии с действующими нормативными документами.

3.4. Для объектов учреждений начального и среднего общего образования (общеобразовательных организаций и образовательных учреждений дополнительного образования детей) предельное (максимальное) количество надземных этажей – 4 этажа.

3.5. Для зданий специализированных общеобразовательных организаций и школ-интернатов (для детей с нарушениями физического и умственного развития) предельное (максимальное) количество надземных этажей – 3 этажа.

3.6. Для кооперативных и служебных гаражей предельное (максимальное) количество надземных этажей – I этаж.

3.7. Предельное (максимальное) количество надземных этажей для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) - 3 этажа.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1. Для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (новая застройка) – 40%.

4.2. Для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами – (реконструируемая территория) – 60%.

4.3. Для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) – 60%.

Изменение № 5: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-4 зона застройки многоэтажными жилыми домами (многоквартирными более 9 этажей) раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

Изм. № докум.	Подпись и дата	Взам. штамп №	Изм. № докл.	Подпись и дата
---------------	----------------	---------------	--------------	----------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

206005

Лист
9

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Размер земельного участка для жилой застройки не менее 0,92 м2 на 1 м2 площади жилых помещений.

1.2. Минимальный размер земельного участка для объектов детских дошкольных учреждений (дошкольных образовательных организаций):

- вместимостью до 100 мест – 40 м2 на 1 место;
- вместимостью свыше 100 мест – 35 м2 на 1 место;
- вместимостью свыше 500 мест – 30 м2 на 1 место;

Размеры данных земельных участков могут быть уменьшены в случаях, предусмотренных действующими нормативными документами.

1.3. Минимальный размер земельного участка для объектов учреждений начального и среднего общего образования (общеобразовательных организаций и образовательных учреждений дополнительного образования детей):

- вместимостью до 400 учащихся 70 м2 на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 400 до 500 учащихся 60 м2 на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 500 до 600 учащихся 50 м2 на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 600 до 800 учащихся 40 м2 на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 800 до 1100 учащихся 33 м2 на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 1100 до 1500 учащихся 21 м2 на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 1500 до 2000 учащихся 17 м2 на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 2200 учащихся 16 м2 на 1-го учащегося.

1.4. Минимальный размер земельного участка для объектов розничной торговли:

- с торговой площадью до 250 м2 - 0,08 га на 100 м2 торговой площади;
- с торговой площадью свыше 250 м2 до 650 м2 - 0,06 га на 100 м2 торговой площади;
- с торговой площадью свыше 650 м2 до 1500 м2 – 0,06-0,04 га на 100 м2 торговой площади;

Подпись и дата	Изм. № докум.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Изм. № докум.
Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.
Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.

Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.
Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.
Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.
Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.

206005

Лист
10

- с торговой площадью свыше 1500 м² до 3500 м² – 0,04-0,02 га на 100 м² торговой площади;

- с торговой площадью свыше 3500 м² - 0,02 м² на 100 га торговой площади.

1.5. Минимальный размер земельного участка для объектов общественного питания:

- при числе мест до 50 – 0,2-0,25 га на 100 мест;
- при числе мест свыше 50 до 150 – 0,2-0,15 га на 100 мест;
- при числе свыше 150 – 0,1 га на 100 мест.

1.6. Минимальный размер земельного участка объектов бытового обслуживания:

- для предприятий мощностью до 10 рабочих мест – 0,2 га на 10 рабочих мест;
- для предприятий мощностью свыше 10 до 50 рабочих мест – 0,1-0,2 га на 10 рабочих мест;
- для предприятий мощностью свыше 50 до 150 рабочих мест – 0,05 - 0,08 га на 10 рабочих мест;
- для предприятий мощностью свыше 150 рабочих мест – 0,03 -0,04 га на 10 рабочих мест.

1.7. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

1.8. Для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

2.1. От границы земельного участка – 3 м.

Инв. № учета	Подпись и дата				Лист
	Имя	Фамилия	№ докум.	Дата	
Имя, № док.	206005				11

2.2. От красной линии улиц - 5 м.

2.3. От красной линии однополосных проездов - 3 м.

Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии в соответствии со сложившейся (существующей) линией застройки.

2.4. Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

3.1. Для жилой застройки предельное (максимальное) количество надземных этажей – 12 этажей.

3.2. Для жилой застройки предельное (минимальное) количество надземных этажей – 9 этажей.

3.3 Для объектов детских дошкольных учреждений (дошкольных образовательных организаций) предельное (максимальное) количество надземных этажей – 3 этажа.

При выборе количества этажей и (или) этажности объектов детских дошкольных учреждений (дошкольных образовательных организаций) необходимо учитывать число мест в здании, класс конструктивной пожарной опасности, вид дошкольных образовательных организаций и иные параметры в соответствии с действующими нормативными документами.

3.4. Для объектов учреждений начального и среднего общего образования (общеобразовательных организаций и образовательных учреждений дополнительного образования детей) предельное (максимальное) количество надземных этажей – 4 этажа.

3.5. Для зданий специализированных общеобразовательных организаций и школ-интернатов (для детей с нарушениями физического и

Изм. №	Подпись и дата	Изм. № докум.	Изм. № докл.	Подпись и дата

				206005		Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	12	

умственного развития) предельное (максимальное) количество надземных этажей – 3 этажа.

3.6. Для кооперативных и служебных гаражей предельное (максимальное) количество надземных этажей – 1 этаж.

3.7. Предельное (максимальное) количество надземных этажей для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) - 3 этажа.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1. Для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (новая застройка) – 40%.

4.2. Для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами – (реконструируемая территория) – 60%.

4.3. Для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) – 60%.

Изменение № 6: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-5 - зона садово-дачной застройки раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Размеры земельных участков для ведения садоводства, для размещения домов сезонного проживания и для размещения индивидуальных жилых домов:

- минимальный - 600 м2;
- максимальный - 1000 м2.

1.2. Размеры земельных участков для размещения объектов розничной торговли:

Изм. № докум.	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	
Изм. № докум.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

206005

Лист
13

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1. Для всех видов застройки, кроме земельных участков для размещения объектов розничной торговли (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) – 30%.

4.2. Для земельных участков для размещения объектов розничной торговли -60%.

Изменение № 7: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-6 - зона овощных кладовок раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Размеры земельных участков для размещения капитальных овощных кладовок бокового типа:

- минимальный - 100 м2;

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

2.1. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от:

- жилого строения (или дома) - 3 м;
- постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м;
- других построек - 1 м;
- стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м;
- кустарника - 1 м.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

Изм. № докум.	Подпись и дата	Класс, инв. №	Изм. № докум.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	206005	Лист
						15

3.1. Предельное (максимальное) количество этажей для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) - 2 этажа (включая подвальный).

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1. Максимальный процент застройки для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) – 60%.

Изменение № 8: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны ОД-1 - зона делового, общественного и коммерческого назначения раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Минимальный размер земельного участка для объектов детских дошкольных учреждений (дошкольных образовательных организаций):

- вместимостью до 100 мест – 40 м² на 1 место;
- вместимостью свыше 100 мест – 35 м² на 1 место;
- вместимостью свыше 500 мест – 30 м² на 1 место.

Размеры данных земельных участков могут быть уменьшены в случаях, предусмотренных действующими нормативными документами.

1.2. Минимальный размер земельного участка для объектов учреждений начального и среднего общего образования (общеобразовательных организаций и образовательных учреждений дополнительного образования детей):

- вместимостью до 400 учащихся - 70 м² на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 400 до 500 учащихся - 60 м² на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 500 до 600 учащихся - 50 м² на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 600 до 800 учащихся - 40 м² на 1-го учащегося;

Изм. № докум.	Подпись и дата	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

206005

Лист
16

- вместимостью свыше 800 до 1100 учащихся - 33 м2 на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 1100 до 1500 учащихся - 21 м2 на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 1500 до 2000 учащихся - 17 м2 на 1-го учащегося;
- вместимостью свыше 2200 учащихся - 16 м2 на 1-го учащегося.

1.3. Минимальный размер земельного участка для объектов розничной торговли:

- с торговой площадью до 250 м2 - 0,08 га на 100 м2 торговой площади;
- с торговой площадью свыше 250 м2 до 650 м2 - 0,06 га на 100 м2 торговой площади;
- с торговой площадью свыше 650 м2 до 1500 м2 – 0,06-0,04 га на 100 м2 торговой площади;
- с торговой площадью свыше 1500 м2 до 3500 м2 – 0,04-0,02 га на 100 м2 торговой площади;
- с торговой площадью свыше 3500 м2 - 0,02 м2 на 100 га торговой площади.

1.4. Минимальный размер земельного участка для объектов общественного питания:

- при числе мест до 50 – 0,2-0,25 га на 100 мест;
- при числе мест свыше 50 до 150 – 0,2-0,15 га на 100 мест;
- при числе свыше 150 – 0,1 га на 100 мест.

1.5. Минимальный размер земельного участка объектов бытового обслуживания:

- для предприятий мощностью до 10 рабочих мест – 0,2 га на 10 рабочих мест;
- для предприятий мощностью свыше 10 до 50 рабочих мест – 0,1-0,2 га на 10 рабочих мест;
- для предприятий мощностью свыше 50 до 150 рабочих мест – 0,05 - 0,08 га на 10 рабочих мест;

Изм. № докум.	Подпись и дата
	Изм. № докум.
	Взам. инв. №
	Подпись и дата
	Изм. № докум.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

206005

Лист
17

- для предприятий мощностью свыше 150 рабочих мест – 0,03 -0,04 га на 10 рабочих мест.

1.6. Минимальный размер земельного участка для учреждений среднего и высшего профессионального образования:

- вузы технические – 4–7 га на 1000 студентов;
- сельскохозяйственные – 5–7 га на 1000 студентов;
- медицинские, фармацевтические – 3–5 на 1000 студентов;
- экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2–4 на 1000 студентов;
- институты повышения квалификации и заочные вузы – соответственно их профилю с коэффициентом – 0,5;
- спортивная зона – 1–2 на 1000 студентов;
- студенческих общежитий – 1,5–3 на 1000 студентов.

1.7. Минимальный размер земельного участка для объектов науки (в т.ч. проектные организации и конструкторские бюро) - 30–15 м² на 1 сотрудника.

1.8. Минимальный размер земельного участка для размещения гостиниц:

- при числе мест в гостинице от 25 до 100 – 55 м² на 1 место;
- при числе мест в гостинице свыше 100 до 500 – 30 м² на 1 место;
- при числе мест в гостинице свыше 500 до 1000 – 20 м² на 1 место;
- при числе мест в гостинице свыше 1000 до 2000 – 15 м² на 1 место.

1.9. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

1.10. Для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

Изм. № докум.	Подпись и дата	Элем. инв. №	Изм. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	206005	Лист
						18

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- 2.1. От границы земельного участка – 3 м.
- 2.2. От красной линии улиц - 5 м.
- 2.3. От красной линии однополосных проездов - 3 м.

Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии в соответствие со сложившейся (существующей) линией застройки.

3. предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

3.1. Для учреждений среднего и высшего профессионального образования предельное (максимальное) количество надземных этажей – 4 этажа.

3.2 Для объектов детских дошкольных учреждений (дошкольных образовательных организаций) предельное (максимальное) количество надземных этажей – 3 этажа.

При выборе количества этажей и (или) этажности объектов детских дошкольных учреждений (дошкольных образовательных организаций) необходимо учитывать число мест в здании, класс конструктивной пожарной опасности, вид дошкольных образовательных организаций и другие параметры в соответствии с действующими нормативными документами.

3.3. Для объектов учреждений начального и среднего общего образования (общеобразовательных организаций и образовательных учреждений дополнительного образования детей) предельное (максимальное) количество надземных этажей – 4 этажа.

3.4. Для зданий специализированных общеобразовательных организаций и школ-интернатов (для детей с нарушениями физического и умственного развития) предельное (максимальное) количество надземных этажей – 3 этажа.

Изм. № докум.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Иив. № дубл.	Подпись и дата	206005	Лист
						19
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- для предприятий мощностью свыше 150 рабочих мест – 0,03 -0,04 га на 10 рабочих мест.

1.7. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

1.8. Для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

2.1. От границы земельного участка – 3 м.

2.2. От красной линии улиц - 5 м.

2.3. От красной линии однополосных проездов - 3 м.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

3.1. Для учреждений среднего и высшего профессионального образования предельное (максимальное) количество надземных этажей – 4 этажа.

3.2. Для крытых и открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей предельное (максимальное) количество надземных этажей – 1 этаж;

3.3. Предельное (максимальное) количество надземных этажей для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) - 3 этажа.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ини. № док. бл.	Подпись и дата	206005				Лист
					Имя	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

4.1. Максимальный процент застройки для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) – 80%.

Изменение № 10: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны ОД-3 - зона объектов здравоохранения раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Минимальный размер земельного участка для размещения амбулаторно-поликлинических учреждений - 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га. Размеры земельных участков стационара и поликлиники (диспансера), объединенных в одно лечебно- профилактическое учреждение, определяются отдельно по соответствующим нормам и затем суммируются.

1.2. Минимальный размер земельного участка для размещения станций скорой помощи 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га.

1.3. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

1.4. Для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- 2.1. От границы земельного участка – 3 м.
- 2.2. От красной линии улиц - 5 м.
- 2.3. от красной линии однополосных проездов - 3 м.

Изм. № докум.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Или. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	206005	Лист
						23

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

3.1. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) предельное (максимальное) количество надземных этажей для иных - 5 этажей.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1. Максимальный процент застройки для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) – 80%.

Изменение № 11: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны ОД-4 - зона спортивных сооружений раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Минимальный размер земельного участка для размещения открытых спортивных комплексов 0,7–0,9 га на 1 тыс. чел.

1.2. Минимальный размер земельного участка для объектов розничной торговли:

- с торговой площадью до 250 м² - 0,08 га на 100 м² торговой площади;

- с торговой площадью свыше 250 м² до 650 м² - 0,06 га на 100 м² торговой площади;

- с торговой площадью свыше 650 м² до 1500 м² – 0,06-0,04 га на 100 м² торговой площади;

- с торговой площадью свыше 1500 м² до 3500 м² – 0,04-0,02 га на 100 м² торговой площади;

- с торговой площадью свыше 3500 м² - 0,02 м² на 100 га торговой площади;

Изм. № докум.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

206005

Лист
24

1.3. Минимальный размер земельного участка для объектов общественного питания:

- при числе мест до 50 – 0,2-0,25 га на 100 мест;
- при числе мест свыше 50 до 150 – 0,2-0,15 га на 100 мест;
- при числе свыше 150 – 0,1 га на 100 мест.

1.4. Для размещения объектов жилищно-эксплуатационных и аварийных служб:

- минимальный размер земельного участка 0,3 га на объект;
- максимальный размер земельного участка 1 га на объект;

1.5. Минимальный размер земельного участка для размещения гостиниц:

- при числе мест в гостинице от 25 до 100 – 55 м² на 1 место;
- при числе мест в гостинице свыше 100 до 500 – 30 м² на 1 место;
- при числе мест в гостинице свыше 500 до 1000 – 20 м² на 1 место;
- при числе мест в гостинице свыше 1000 до 2000 – 15 м² на 1 место.

1.6. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

1.7. Для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- 2.1. От границы земельного участка – 3 м.
- 2.2. От красной линии улиц - 5 м.
- 2.3. От красной линии однополосных проездов - 3 м.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

Подпись и дата	Имя, № док.	Изм. или №	Подпись и дата	Имя, № док.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

206005

Лист
25

3.1. Предельное (максимальное) количество надземных этажей для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) - 3 этажа.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1. Максимальный процент застройки для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) – 80%.

Изменение № 12: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны ОД-5 - зона объектов социального и коммунально-бытового назначения раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Минимальный размер земельного участка объектов бытового обслуживания:

- для предприятий мощностью до 10 рабочих мест – 0,2 га на 10 рабочих мест;
- для предприятий мощностью свыше 10 до 50 рабочих мест – 0,1-0,2 га на 10 рабочих мест;
- для предприятий мощностью свыше 50 до 150 рабочих мест – 0,05 - 0,08 га на 10 рабочих мест;
- для предприятий мощностью свыше 150 рабочих мест – 0,03 -0,04 га на 10 рабочих мест.

1.2. Минимальный размер земельного участка для объектов розничной торговли:

- с торговой площадью до 250 м² - 0,08 га на 100 м² торговой площади;
- с торговой площадью свыше 250 м² до 650 м² - 0,06 га на 100 м² торговой площади;

Изм. № докум.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм. № докл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

206005

Лист
26

- с торговой площадью свыше 650 м² до 1500 м² – 0,06-0,04 га на 100 м² торговой площади;
- с торговой площадью свыше 1500 м² до 3500 м² – 0,04-0,02 га на 100 м² торговой площади;
- с торговой площадью свыше 3500 м² - 0,02 м² на 100 га торговой площади.

1.3. Минимальный размер земельного участка для объектов общественного питания:

- при числе мест до 50 – 0,2-0,25 га на 100 мест;
- при числе мест свыше 50 до 150 – 0,2-0,15 га на 100 мест;
- при числе свыше 150 – 0,1 га на 100 мест.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- 2.1. От границы земельного участка – 3 м.
- 2.2. От красной линии улиц - 5 м.
- 2.3. От красной линии однополосных проездов - 3 м.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

- 3.1. Для крытых и открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей предельное (максимальное) количество надземных этажей – 1 этаж.
- 3.2. Предельное (максимальное) количество надземных этажей для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) - 3 этажа.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

- 4.1. Максимальный процент застройки для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) – 80%.

Изм. № докум.	Подпись и дата	Изм. инв. №	Изм. № дубл.	Подпись и дата	206005	Лист

Изменение № 13: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны ОД-6 - зона культовых объектов и сооружений раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Минимальный размер земельного участка для размещения гостиниц (гостиницы для паломников):

- при числе мест в гостинице от 25 до 100 – 55 м² на 1 место;
- при числе мест в гостинице свыше 100 до 500 – 30 м² на 1 место;
- при числе мест в гостинице свыше 500 до 1000 – 20 м² на 1 место;
- при числе мест в гостинице свыше 1000 до 2000 – 15 м² на 1 место.

1.2. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

1.3. Для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- 2.1. От границы земельного участка – 3 м.
- 2.2. От красной линии улиц - 5 м.
- 2.3. От красной линии однополосных проездов - 3 м.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

3.1. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) предельное количество этажей или предельная

Изм. № подл.	Подпись и дата	Внеш. пов. №	Изм. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	206005	Лист
						28

высота зданий, строений, сооружений определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1. Максимальный процент застройки для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) – 80%.

Изменение № 14: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны ОД-7 - зона историко-культурного и эстетического значения раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

1.2. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- 2.1. От границы земельного участка – 3 м.
- 2.2. От красной линии улиц - 5 м.
- 2.3. От красной линии однополосных проездов - 3 м.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

Инв. № поэтаж.	Пояснение в датах	Изм. или №	Изм. № дубля.	Подпись в датах						Лист
					206005					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

3.1. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1. Максимальный процент застройки для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

Изменение № 15: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны П-1 - зона предприятий I класса опасности раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

1.2. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

2.1. От границы земельного участка – 3 м.

2.2. От красной линии улиц - 5 м.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Подпись и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Изм. № дубл.

206005

Лист
30

2.3. От красной линии однополосных проездов - 3 м.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

3.1. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1. Максимальный процент промышленной застройки - 80%.

4.2. Максимальный процент научно-производственной застройки – 60%.

4.3. Максимальный процент коммунально-складской застройки – 60%.

4.4. Максимальный процент застройки для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

Изменение № 16: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны П-2 - зона предприятий II класса опасности раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

Изм. № докум.	Подпись и дата	Изм. инв. №	Изм. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	206005	Лист
						31

1.2. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- 2.1. От границы земельного участка – 3 м.
- 2.2. От красной линии улиц - 5 м.
- 2.3. От красной линии однополосных проездов - 3 м.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

3.1. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

- 4.1. Максимальный процент промышленной застройки - 80%.
- 4.2. Максимальный процент научно-производственной застройки – 60%.
- 4.3. Максимальный процент коммунально-складской застройки – 60%.
- 4.4. Максимальный процент застройки для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

Изменение № 17: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны П-3 - зона предприятий III класса опасности раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

Имя, № докл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм. № докум.	Подпись и дата

Имя	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
-----	------	----------	---------	------

206005

Лист
32

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

1.2. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- 2.1. От границы земельного участка – 3 м.
- 2.2. От красной линии улиц - 5 м.
- 2.3. От красной линии однополосных проездов - 3 м.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

3.1. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

- 4.1. Максимальный процент промышленной застройки - 80%.
- 4.2. Максимальный процент научно-производственной застройки – 60%.
- 4.3. Максимальный процент коммунально-складской застройки – 60%.
- 4.4. Максимальный процент застройки для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны)

Изм. № докум.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подпись и дата	206005			Лист
								33
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				

определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

Изменение № 18: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны П-4 - зона предприятий IV класса опасности раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

1.2. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- 2.1. От границы земельного участка – 3 м.
- 2.2. От красной линии улиц - 5 м.
- 2.3. От красной линии однополосных проездов - 3 м.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

3.1. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

Имя, № отдела	Подпись и дата	Имя, № дубля	Подпись и дата
Имя, Фамилия, №			

Имя	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	206005	Лист
						34

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

- 4.1. Максимальный процент промышленной застройки - 80%.
- 4.2. Максимальный процент научно-производственной застройки – 60%.
- 4.3. Максимальный процент коммунально-складской застройки – 60%.
- 4.4. Максимальный процент застройки для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны)

определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

Изменение № 19: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны П-5 - зона предприятий V класса опасности раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

1.2. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- 2.1. От границы земельного участка – 3 м.
- 2.2. От красной линии улиц - 5 м.
- 2.3. От красной линии однополосных проездов - 3 м.

Имя, № докум.	Подпись и дата	Имя, № докум.	Подпись и дата

Имя	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	206005	Лист
						35

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

3.1. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1. Максимальный процент промышленной застройки - 80%.

4.2. Максимальный процент научно-производственной застройки – 60%.

4.3. Максимальный процент коммунально-складской застройки – 60%.

4.4. Максимальный процент застройки для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

Изменение № 20: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны ИТИ-1 - зона железнодорожного транспорта и инфраструктуры раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

1.2. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

Изм. № докум.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

206005

Лист

36

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- 2.1. От границы земельного участка – 3 м.
- 2.2. От красной линии улиц – 5 м.
- 2.3. От красной линии однополосных проездов – 3 м.

3. предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

3.1. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1. Максимальный процент застройки для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

Изменение № 21: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны ИТН-2 - зона инженерно-технических сооружений раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

Инов. № докум.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	206005	Лист 37

1.2. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

2.1. От границы земельного участка – 3 м.

2.2. От красной линии улиц - 5 м.

2.3. От красной линии однополосных проездов - 3 м.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

3.1. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1. Максимальный процент застройки для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

Изменение № 22: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны ИТИ-3 - зона автомобильного транспорта и инфраструктуры раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

Изм. № докум.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № докум.	Подпись и дата	206005	Лист
						38
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

1.2. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

2.1. От границы земельного участка – 3 м.

2.2. От красной линии улиц - 5 м.

2.3. От красной линии односторонних проездов - 3 м.

2.4. Расстояние от границ земельного участка до въезда в гаражные боксы должно быть не менее длины гаражного бокса, и обеспечивать маневрирование автотранспорта в пределах земельного участка.

3. предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

3.1. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Имя, № докум.	Подпись и дата
Имя, № докум.	Подпись и дата
Имя, № докум.	Подпись и дата
Имя, № докум.	Подпись и дата
Имя, № докум.	Подпись и дата

						206005	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			40

4.1. Максимальный процент застройки для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

Изменение № 24: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны Р-1 - зона городских парков, бульваров и набережных раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

1.2. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

2.1. От границы земельного участка – 3 м.

2.2. От красной линии улиц - 5 м.

2.3. От красной линии однополосных проездов - 3 м.

2.4. Расстояние от границ земельного участка до въезда в гаражные боксы должно быть не менее длины гаражного бокса, и обеспечивать маневрирование автотранспорта в пределах земельного участка.

3. предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

Изм. № докум.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата	206005			Лист
								41
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				

3.1. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1. Максимальный процент застройки для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

Изменение № 25: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны Р-2 - зона рекреационных ландшафтов раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

1.2. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

2.1. От границы земельного участка – 3 м.

2.2. От красной линии улиц - 5 м.

Изм. № докум.	Подпись и дата	Изм. инв. №	Изм. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

206005

Лист
42

2.3. От красной линии однополосных проездов - 3 м.

2.4. Расстояние от границ земельного участка до въезда в гаражные боксы должно быть не менее длины гаражного бокса, и обеспечивать маневрирование автотранспорта в пределах земельного участка.

3. предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

3.1. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1. Максимальный процент застройки для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

Изменение № 26: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны Р-3 - зона озеленения СЗЗ раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

Изм. № докум.	Подпись и дата			Изм. № дубл.		Подпись и дата	
	Изм. инв. №						
	Подпись и дата						
206005						Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			43

1.2. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

2.1. От границы земельного участка – 3 м.

2.2. От красной линии улиц - 5 м.

2.3. От красной линии однополосных проездов - 3 м.

2.4. Расстояние от границ земельного участка до въезда в гаражные боксы должно быть не менее длины гаражного бокса, и обеспечивать маневрирование автотранспорта в пределах земельного участка.

3. предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

3.1. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1. Максимальный процент застройки для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

Изменение № 27: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны Р-4 - зона универсальных спортивно-зрелищных комплексов раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

Имя, № инв.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Имя, № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

206005

Лист

44

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площади:

1.1. Минимальный размер земельного участка для размещения открытых спортивных комплексов 0,7–0,9 га на 1 тыс. чел..

1.2. Минимальный размер земельного участка для объектов розничной торговли:

- с торговой площадью до 250 м² - 0,08 га на 100 м² торговой площади;
- с торговой площадью свыше 250 м² до 650 м² - 0,06 га на 100 м² торговой площади;
- с торговой площадью свыше 650 м² до 1500 м² – 0,06-0,04 га на 100 м² торговой площади;
- с торговой площадью свыше 1500 м² до 3500 м² – 0,04-0,02 га на 100 м² торговой площади;
- с торговой площадью свыше 3500 м² - 0,02 м² на 100 га торговой площади;

1.3. Минимальный размер земельного участка для объектов общественного питания:

- при числе мест до 50 – 0,2-0,25 га на 100 мест;
- при числе мест свыше 50 до 150 – 0,2-0,15 га на 100 мест;
- при числе свыше 150 – 0,1 га на 100 мест.

1.4. Для размещения объектов жилищно-эксплуатационных и аварийных служб:

- минимальный размер земельного участка 0,3 га на объект;
- максимальный размер земельного участка 1 га на объект;

1.5. Минимальный размер земельного участка для размещения гостиниц:

- при числе мест в гостинице от 25 до 100 – 55 м² на 1 место;
- при числе мест в гостинице свыше 100 до 500 – 30 м² на 1 место;
- при числе мест в гостинице свыше 500 до 1000 – 20 м² на 1 место;
- при числе мест в гостинице свыше 1000 до 2000 – 15 м² на 1 место.

Изм. № инв. №	Изм. № докл.	Изм. № докл.	Изм. № докл.	Изм. № докл.	Изм. № докл.	Подпись и дата
						Подпись и дата
Изм. № инв. №	Изм. № докл.	Изм. № докл.	Изм. № докл.	Изм. № докл.	Изм. № докл.	Изм. № докл.

Изм. № инв. №	Изм. № докл.	Изм. № докл.	Изм. № докл.	Изм. № докл.	Изм. № докл.
Изм. № инв. №	Изм. № докл.	Изм. № докл.	Изм. № докл.	Изм. № докл.	Изм. № докл.

206005

Лист
45

1.6. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

1.7. Для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- 2.1. От границы земельного участка – 3 м.
- 2.2. От красной линии улиц - 5 м.
- 2.3. От красной линии однополосных проездов - 3 м.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

3.1. Предельное (максимальное) количество надземных этажей для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) - 3 этажа.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1. Максимальный процент застройки для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) – 80%.

Изменение № 28: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте территориальной зоны СХ-1 – Зона сельскохозяйственного использования раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

Изм. № докум.	Подпись и дата	Изм. № докум.	Подпись и дата
Изм. № докум.	Подпись и дата	Изм. № докум.	Подпись и дата

Изм. № докум.	Подпись и дата	Изм. № докум.	Подпись и дата
Изм. № докум.	Подпись и дата	Изм. № докум.	Подпись и дата

206005

Лист
46

- кустарника - 1 м.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

3.1. Предельное (максимальное) количество этажей для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) - 3 этажа.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1. Для всех видов застройки, кроме земельных участков для размещения объектов розничной торговли (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) – 30%.

Изменение № 29: в статье 25 Правил в градостроительном регламенте зона специального назначения – СН - раздел «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

1. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. Максимальный размер земельных участков для размещения кладбищ – 40 га.

1.2. Размеры земельных участков на которых размещаются здания, строения, сооружения должны обеспечивать действующие санитарные, противопожарные и другие требования к зданиям, строениям, сооружениям в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны.

1.3. Для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Изм. № (вкл.)	Подпись и дата	Взам. изм. №	Изм. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

206005

Лист
48

2.1. От границы земельного участка – 3 м.

2.2. От красной линии улиц - 5 м.

2.3. От красной линии однополосных проездов - 3 м.

2.4. Расстояние от границ земельного участка до въезда в гаражные боксы должно быть не менее длины гаражного бокса, и обеспечивать маневрирование автотранспорта в пределах земельного участка.

3. предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

3.1. Для всех видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1. Максимальный процент застройки для иных видов застройки (в соответствии с видами разрешенного использования данной зоны) определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими нормами.

Имя, № докум.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № докум.	Подпись и дата	206005	Лист
						49
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

